Внутренняя сеть водопровода прокладывается по стенам здания из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 диаметром 25-15 мм.

Система бытовой канализации предусмотрена для отвода хоз-бытовых стоков в наружные сети бытовой канализации по одному выпуску. Выпуск и стояк выполнены из труб диаметром 110 ПВХ по ТУ 6-19-307-86. Внутреннюю сеть выполнить из труб ПВХ по ТУ 6-19-307-86 диаметром 50-110 мм.

Расход стоков составит: 1,95 л/сек; 0,51 $м^3$/час; 0,6 $м^3$/сут.

Монтаж и испытание систем водопровода и канализации вести в соответствии со СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы".