| Позиция | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Розетка 2К+З 6А, скрытая установка, белая | Legrand Valena | 6 | |
| 2. | Выключатель одноклавишный, 10А, белый | Legrand Valena | 8 | |
| 3. | Выключатель двухклавишный, 10А, белый | Legrand Valena | 18 | |
| 4. | Коробка монтажная для скрытой установки | | 800 | |
| 5. | Гофра ПВХ, 25 мм, с протяжной лентой, бухта 100 м | | 800 | |
| 6. | Щиток на 12 модулей, IP40, для скрытой установки | SX-480 | 1 | |
| 7. | Автоматический выключатель 20 А, характеристика C, 6 кА | CS-820T | 8 | |
| 8. | Кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 мм², медный, бухта 100 м | | 200 | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |

1. Все материалы должны иметь сертификаты соответствия и быть допущены к применению в РФ.
2. Монтаж выполнять в соответствии с ПУЭ, ГОСТ Р 50571 и СП 6.13130.2013.
3. Ящик щитовой — по отдельному заказу.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | Розетка 2К+З 6А, скрытая установка, белая | Лит. | Масса |
| Пров. | | | | Лист 1 | Листов 1 |
| Н.контр. | | | | Организация «Электромонтаж-Сервис» | |
| Утв. | | | | | |

Лист 1 Листов 1

Перв. примен. | Справочное | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. №