Монтажная единица	Маркировка кабеля по проекту	Заводская марка		Число рабочих жил	Направление кабеля		Длина, м		Примечание
		Тип	Число и сеч. жил				по проекту	проложено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОК1	ОКГнг		24	АБК N1. 3 этаж. Комната 1312. Шкаф В3	АБК N2. 4 этаж. Комната 403. Шкаф В1	71,0		Прокладывать по существующим кабельным каналам над фальш-потолком
	ОК2	ОКГнг		24	АБК N1. 3 этаж. Комната 1312. Шкаф В3	АБК N3. 3 этаж. Комната 302. Шкаф В3	120,0		
	ОК3	ОКГнг		24	АБК N1. 3 этаж. Комната 1312. Шкаф В3	АБК N3. 4 этаж. Комната 413. Шкаф В4	115,0		
	ОК4	ОКГнг		24	АБК N2. 4 этаж. Комната 403. Шкаф В1	АБК N3. 2 этаж. Комната 216. Шкаф В2	190,0		
	ОК5	ОКГнг		24	АБК N3. 2 этаж. Комната 216. Шкаф В2	АБК N3. 4 этаж. Комната 413. Шкаф В4	55,0		
	ОК6	ОКГнг		24	АБК N3. 3 этаж. Комната 302. Шкаф В3	АБК N3. 2 этаж. Комната 216. Шкаф В2	60,0		
	ОК-1.1.1	SC-SC duplex		2	АБК N1, комната 1312, шкаф В3, оптическая панель 1, модуль N1-1	АБК N1, комната 1312, шкаф В3, Cisco Catalyst 2960	3		
	ОК-1.3.1	SC-SC duplex		2	АБК N1, комната 1312, шкаф В3, оптическая панель 2, модуль N1-3	АБК N1, комната 1312, шкаф В3, Cisco Catalyst 2960	3		
	ОК-2.2.1	SC-SC duplex		2	АБК N1, комната 1312, шкаф В3, оптическая панель 2, модуль N2-2	АБК N1, комната 1312, шкаф В3, Cisco Catalyst 2960	3		
	ОК-3.1.1	SC-SC duplex		2	АБК N2, комната 2403, шкаф В1, оптическая панель 3, модуль N3-1	АБК N2, комната 2403, шкаф В2, Cisco Catalyst 3750X	3		
	ОК-4.1.1	SC-SC duplex		2	АБК N2, комната 2304, шкаф В1, оптическая панель 4, модуль N4-1	АБК N2, комната 2403, шкаф В1, Cisco Catalyst 3750X	3		
	ОК-7.1.1	SC-SC duplex		2	АБК N3, комната 302, шкаф В3, оптическая панель 7, модуль N7-1	АБК N3, комната 302, шкаф В3, Cisco Catalyst 3560X	3		
	ОК-9.1.1	SC-SC duplex		2	АБК N3, комната 216, шкаф В2, оптическая панель 9, модуль N9-1	АБК N3, комната 216, шкаф В2, Cisco Catalyst 2960	3		
	ОК-9.3.1	SC-SC duplex		2	АБК N3, комната 216, шкаф В2, оптическая панель 9, модуль N9-3	АБК N3, комната 216, шкаф В2, Cisco Catalyst 2960	3		

1 Перед нарезкой длины кабелей уточняются по фактически промеренным трассам

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата

Волоконно-оптическая линия связи	Стадия	Лист	Листов
	Р		1
Кабельный журнал			

Формат А3