

# Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	Кат. помещения
1	Коридор с турникетом	10,3	
2	Комната поста оператора ТСО и КПП	11,4	ВЗ
3	Комната технических средств охраны	7,7	ВЗ
4	Сушилка постовой одежды	5,80	
5	Комната приема пищи	10,3	
6	Санузел	2,1	
7	Тамбур	1,70	
8	Коридор	3,7	
Всего по зданию:		53,0	



продолжение см. XXXXXXXXXXXXXXX

1. Окончательную расстановку извещателей пожарных дымовых выполнить в соответствии с требованиями СП5.13130.20009, с учетом расположения инженерных систем здания (вентиляции, электроосвещения и т. д.).

2. Расположение противопожарных клапанов см. XXXXXXXXXXXXXXX. С2000-СП4/220 установить рядом с клапанами.

3. Кнопки управления клапанами 15SB1, 16SB1, 17SB1 установить под клапанами на стене, на отметке 1,5 м от уровня пола.

## Условные обозначения

-  - прокладка кабеля в трубе гибкой;
-  - система кабельных уплотнений.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
						Р		
План расположения оборудования и сетей АУПС и СОУЭ								

Формат А3

Согласовано	
Согласовано	
Инв. №подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

