

Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01

(локальная смета)

на **Демонтажные работы**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГК15/2014-ПИР-ПОД, таблица 1.

Сметная стоимость строительных работ _____ 54,012 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 11,452 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1122,24 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000 г

Наименование редакции ГЭСН, ФЕР (в редакции 2014 года с изм 1,2)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Разборка существующего фундамента														
ГК/15-2014-ПИР-ПОД, таблица 1.														
1	ФЕР46-04-001-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка: бутовых фундаментов (1 м3) <i>НР (12597,44 руб.): 110% от ФОТ (11452,22 руб.) СП (8016,55 руб.): 70% от ФОТ (11452,22 руб.)</i>	134,4	200,58 71,23	129,35 13,98			26957,95	9573,31	17384,64 1878,91		8,35	1122,24	
Итого по разделу 1 Разборка существующего фундамента								47571,94					1122,24	
Раздел 2. Вывоз мусора														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	295,68	3,28	3,28			969,83		969,83				
3	ФССЦпг-03-21-01-028 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 28 км I класс груза (Полигон "Буматика") (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	295,68	18,5	18,5			5470,08		5470,08				
Итого по разделу 2 Вывоз мусора								6439,91						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								33397,86	9573,31	23824,55 1878,91				1122,24
Накладные расходы								12597,44						
В том числе, справочно:														
110% ФОТ (от 11452,22) (Поз. 1)								12597,44						
Сметная прибыль								8016,55						
В том числе, справочно:														
70% ФОТ (от 11452,22) (Поз. 1)								8016,55						
Итого по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								47571,94						1122,24
Погрузо-разгрузочные работы								969,83						
Перевозка грузов автотранспортом								5470,08						
Итого								54011,85						1122,24
В том числе:														
Машины и механизмы								23824,55						
ФОТ								11452,22						
Накладные расходы								12597,44						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль								8016,55						
ВСЕГО по смете								54011,85					1122,24	

Составил: _____ В.В.Чадина
 (должность, подпись, расшифровка)