

**Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-02**

(локальная смета)

на **Вырубка деревьев**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГК15/2014-ПИР-ПОС, л.11; Акт комплексного обследования зеленых насаждений №75 от 14.11.2013

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 3,718 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,126 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 107,62 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 года

Наименование редакции ГЭСН, ФЕР (в редакции 2014 года с изм 1,2)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Вырубка деревьев.</b>														
ГК15/2014-ПИР-ПОС, лист 11, Акт комплексного обследования зеленых насаждений №75 от 14.11.2013														
1	<b>ФЕР01-02-099-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев) <i>НР (11 руб.): 80% от ФОТ (14 руб.) СП (6 руб.): 45% от ФОТ (14 руб.)</i>	0,27	57,83 48,97	8,86			16	14	2		5,21	1,41	
2	<b>ФЕР01-02-099-03</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) <i>НР (46 руб.): 80% от ФОТ (58 руб.) СП (26 руб.): 45% от ФОТ (58 руб.)</i>	0,72	93,87 79,52	14,35			68	58	10		8,46	6,09	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	<b>ФЕР01-02-099-06</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) <i>НР (116 руб.): 80% от ФОТ (145 руб.) СП (65 руб.): 45% от ФОТ (145 руб.)</i>	0,75	227,46 192,7	34,76			171	145	26		20,5	15,38	
4	<b>ФЕР01-02-101-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев) <i>НР (24 руб.): 80% от ФОТ (30 руб.) СП (14 руб.): 45% от ФОТ (30 руб.)</i>	0,27	135,04 112,29	22,75			36	30	6		13,4	3,62	
5	<b>ФЕР01-02-101-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) <i>НР (139 руб.): 80% от ФОТ (174 руб.) СП (78 руб.): 45% от ФОТ (174 руб.)</i>	0,72	290,2 241,34	48,86			209	174	35		28,8	20,74	
6	<b>ФЕР01-02-101-07</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) <i>НР (412 руб.): 80% от ФОТ (515 руб.) СП (232 руб.): 45% от ФОТ (515 руб.)</i>	0,75	823,23 686,67	136,56			617	515	102		80,5	60,38	
7	<b>ФЕР01-02-105-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 пней) <i>НР (28 руб.): 80% от ФОТ (35 руб.) СП (16 руб.): 45% от ФОТ (35 руб.)</i>	0,99	216,94	216,94 35,14			215		215 35				
8	<b>ФЕР01-02-105-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см (100 пней) <i>НР (58 руб.): 80% от ФОТ (72 руб.) СП (32 руб.): 45% от ФОТ (72 руб.)</i>	0,75	596,59	596,59 96,62			447		447 72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	<b>ФЕР01-02-108-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см (100 пней)  <i>НР (9 руб.): 80% от ФОТ (11 руб.) СП (5 руб.): 45% от ФОТ (11 руб.)</i>	0,99	67,57	67,57 10,94			67		67 11				
10	<b>ФЕР01-02-108-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собираателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней: свыше до 24 см (100 пней)  <i>НР (14 руб.): 80% от ФОТ (17 руб.) СП (8 руб.): 45% от ФОТ (17 руб.)</i>	0,75	136,92	136,92 22,18			103		103 17				
11	<b>ФЕР01-02-107-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) (100 ям)  <i>НР (44 руб.): 80% от ФОТ (55 руб.) СП (25 руб.): 45% от ФОТ (55 руб.)</i>	1,74	184,23	184,23 31,46			321		321 55				
<b>Итого по разделу 1 Вырубка деревьев.</b>								<b>3678</b>					<b>107,62</b>	
<b>Раздел 2. Перевозка (стойтельного мусора) пней после корчевки.</b>														
12	<b>ФССЦпг-01-01-01-043</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)  <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1,74	3,28	3,28			6		6				
13	<b>ФССЦпг-03-21-01-030</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза)  <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1,74	19,29	19,29			34		34				
<b>Итого по разделу 2 Перевозка (стойтельного мусора) пней после корчевки.</b>								<b>40</b>						
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>														

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								2310	936	1374 190			107,62	
Накладные расходы								901						
В том числе, справочно:														
80% ФОТ (от 1126) (Поз. 1-11)								901						
Сметная прибыль								507						
В том числе, справочно:														
45% ФОТ (от 1126) (Поз. 1-11)								507						
<b>Итого по смете:</b>														
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								3678					107,62	
Погрузо-разгрузочные работы								6						
Перевозка грузов автотранспортом								34						
Итого								3718					107,62	
В том числе:														
Машины и механизмы								1374						
ФОТ								1126						
Накладные расходы								901						
Сметная прибыль								507						
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>3718</b>					<b>107,62</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ В.В.Чадина  
(должность, подпись, расшифровка)