

Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-01

(локальная смета)

на **Наружные сети связи**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГК15/2014-ПИР-ИОС5.3.С, л.1

Сметная стоимость _____ 24,252 тыс. руб.

строительных работ _____ 20,935 тыс. руб.

монтажных работ _____ 3,317 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,575 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 165,19 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на на 01.01.2000 года

Наименование редакции ГЭСН, ФЕР (в редакции 2014 года с изм 1,2)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Земляные работы														
1	ФЕР01-01-009-08 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) <i>НР (32 руб.): 95% от ФОТ (34 руб.) СП (17 руб.): 50% от ФОТ (34 руб.)</i>	0,09	3221,8	3221,8 377,33			290		290 34				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР01-01-034-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) <i>НР (1 руб.): 95% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 50% от ФОТ (1 руб.)</i>	0,047	287,64	287,64 31,73			14		14 1				
3	ФЕР01-02-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) <i>НР (61 руб.): 95% от ФОТ (64 руб.) СП (32 руб.): 50% от ФОТ (64 руб.)</i>	0,47	387,18 106,88	280,3 30,58			182	50	132 14		12,53	5,89	
Итого по разделу 1 Земляные работы								630					5,89	
Раздел 2. Кабельная канализация														
ГК15/2014-ПИР-ИОС5.3.С, л.1														
4	ФЕР34-02-005-08 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-2 (1 колодец) <i>НР (467 руб.): 100% от ФОТ (467 руб.) СП (304 руб.): 65% от ФОТ (467 руб.)</i>	6	1283,91 69,13	71,67 8,64	1143,11		7703	415	430 52	6858	7,53	45,18	
5	ФССЦ-403-8306 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Колодцы канализационной связи марки ККС-2-80в /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) (шт.)	6	473,42		473,42		2841			2841			
6	ФЕР08-01-003-07 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (6 руб.): 122% от ФОТ (5 руб.) СП (4 руб.): 80% от ФОТ (5 руб.)</i>	0,0225	1176,02 201,61	75,93	898,48		26	5	2	19	21,2	0,48	
7	ФЕР34-02-012-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство ввода труб в колодцы (10 каналов) <i>НР (142 руб.): 100% от ФОТ (142 руб.) СП (92 руб.): 65% от ФОТ (142 руб.)</i>	2	97,89 71,02		26,87		196	142		54	7,83	15,66	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ФЕР34-02-001-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: стальными манжетами до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) <i>НР (607 руб.): 100% от ФОТ (607 руб.) СП (395 руб.): 65% от ФОТ (607 руб.)</i>	0,41	17122,92 1480,5		15642,42		7020	607		6413	175	71,75	
9	ФЕРм08-02-407-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм (100 м) <i>НР (120 руб.): 95% от ФОТ (126 руб.) СП (82 руб.): 65% от ФОТ (126 руб.)</i>	0,24	976,38 507,6	298,95 15,66	169,83		234	122	72 4	40	54	12,96	
10	ФССЦ-103-0007 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм (м)	24	40,51		40,51		972			972			
11	ФЕРм08-02-412-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² (100 м) <i>НР (10 руб.): 95% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (10 руб.)</i>	0,24	55,71 42,21	2,22 0,14	11,28		13	10	1	2	4,49	1,08	
12	ФЕР34-02-061-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение: до 240 В (1 стойка) <i>НР (63 руб.): 100% от ФОТ (63 руб.) СП (41 руб.): 65% от ФОТ (63 руб.)</i>	1	399,36 62,82		336,54		399	63		336	6,53	6,53	
13	ФЕРм10-01-053-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм ² (100 м кабеля или провода) <i>НР (45 руб.): 80% от ФОТ (56 руб.) СП (34 руб.): 60% от ФОТ (56 руб.)</i>	0,46	165,97 118,33	44,1 4,93	3,54		76	54	20 2	2	12,3	5,66	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
14	ФССЦ-509-0801 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Трос стальной (м)	60	12,03		12,03		722			722				
15	ФССЦ-501-1851 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Кабели проводного вещания с медными жилами с изоляцией из пористого полиэтилена, экранированные, в полиэтиленовой оболочке марки МРМПЭ 2х1,2 (1000 м)	0,07	14340,48		14340,48		1004			1004				
Итого по разделу 2 Кабельная канализация								23622					159,3		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								21692	1468	961 107	19263			165,19	
Накладные расходы								1553							
В том числе, справочно:															
80% ФОТ (от 56) (Поз. 13)								45							
95% ФОТ (от 235) (Поз. 1-3, 9-11, 14-15)								223							
100% ФОТ (от 1279) (Поз. 4-5, 7-8, 12)								1279							
122% ФОТ (от 5) (Поз. 6)								6							
Сметная прибыль								1007							
В том числе, справочно:															
50% ФОТ (от 99) (Поз. 1-3)								50							
60% ФОТ (от 56) (Поз. 13)								34							
65% ФОТ (от 1415) (Поз. 4-5, 7-8, 12, 9-11, 14-15)								919							
80% ФОТ (от 5) (Поз. 6)								4							
Итого по смете:															
Итого Строительные работы								20935						145,49	
Итого Монтажные работы								3317						19,7	
Итого								24252						165,19	
В том числе:															
Материалы								19263							
Машины и механизмы								961							
ФОТ								1575							
Накладные расходы								1553							
Сметная прибыль								1007							
ВСЕГО по смете								24252						165,19	

Составил: _____ В.В.Чадина
(должность, подпись, расшифровка)