

Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 06-01-02

(локальная смета)

на **Наружные сети водоотведения**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГК15/2014-ПИР-ИОС3.2.С, лист 2.

Сметная стоимость строительных работ _____ 6,989 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,588 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 49,92 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на на 01.01.2000 года

Наименование редакции ГЭСН, ФЕР (в редакции 2014 года с изм 1,2)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Земляные работы														
1	ФЕР01-01-009-08 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) <i>НР (10 руб.): 95% от ФОТ (10 руб.) СП (5 руб.): 50% от ФОТ (10 руб.)</i>	0,0252	3221,8	3221,8 377,33			81			81 10			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>(Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (32 руб.): 80% от ФОТ (40 руб.) СП (18 руб.): 45% от ФОТ (40 руб.)</i>	0,028	1441,44 1441,44				40	40			184,8	5,17	
3	ФЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) <i>НР (14 руб.): 80% от ФОТ (17 руб.) СП (8 руб.): 45% от ФОТ (17 руб.)</i>	0,025	663,75 663,75				17	17			88,5	2,21	
4	ФЕР01-01-087-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) <i>НР 95% от ФОТ СП 50% от ФОТ</i>	0,0225	290,15	290,15 15,27			7		7				
5	ФЕР01-02-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) <i>НР (31 руб.): 95% от ФОТ (33 руб.) СП (17 руб.): 50% от ФОТ (33 руб.)</i>	0,24	387,18 106,88	280,3 30,58			93	26	67 7		12,53	3,01	
								373						10,39
Итого по разделу 1 Земляные работы														
Раздел 2. Трубопровод														
ГК/2014-ПИР-ИОС3.2.С, лист 2.														
6	ФЕР23-01-001-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) <i>НР (18 руб.): 130% от ФОТ (14 руб.) СП (12 руб.): 89% от ФОТ (14 руб.)</i>	0,16	722,69 83,33	31,5 3,52	607,86		116	13	5 1	98	10,2	1,63	
7	ФЕР23-01-030-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм (100 м трубопроводов) <i>НР (417 руб.): 130% от ФОТ (321 руб.) СП (286 руб.): 89% от ФОТ (321 руб.)</i>	0,61	4641,73 324,58	4309,59 201,46	7,56		2831	198	2629 123	4	34,53	21,06	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	ФССЦ-507-3097 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Труба: ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м)	0,808	199,32		199,32		161			161				
9	ФССЦ-507-3098 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Труба: ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м)	5,3	421,83		421,83		2236			2236				
10	ФЕР23-04-008-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих (1 врезка) <i>НР (199 руб.): 130% от ФОТ (153 руб.) СП (136 руб.): 89% от ФОТ (153 руб.)</i>	1	203,74 152,74		51		204	153		51	16,84	16,84		
Итого по разделу 2 Трубопровод								6616					39,53		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								5786	447	2789 141	2550			49,92	
Накладные расходы								721							
В том числе, справочно:															
80% ФОТ (от 57) (Поз. 2-3)								46							
95% ФОТ (от 43) (Поз. 1, 4-5)								41							
130% ФОТ (от 488) (Поз. 6-10)								634							
Сметная прибыль								482							
В том числе, справочно:															
45% ФОТ (от 57) (Поз. 2-3)								26							
50% ФОТ (от 43) (Поз. 1, 4-5)								22							
89% ФОТ (от 488) (Поз. 6-10)								434							
Итого по смете:															
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								244						3,01	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								129						7,38	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								6616						39,53	
Итого								6989						49,92	
В том числе:															
Материалы								2550							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Машины и механизмы							2789						
	ФОТ							588						
	Накладные расходы							721						
	Сметная прибыль							482						
	ВСЕГО по смете							6989					49,92	

Составил: _____ В.В.Чадина
(должность, подпись, расшифровка)