

**Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь.**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01**

(локальная смета)

на **Наружное электроосвещение**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГК15/2014-ПИР-ИОС1.4.ЭН.С, лист 1,2

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 156,727 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 66,119 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 90,608 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 5,990 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 590,18 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на на 01.01.2000 года

Наименование редакции ГЭСН, ФЕР (в редакции 2014 года с изм 1,2)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>														
1	<b>ФЕР01-02-057-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)  <i>НР (856 руб.): 80% от ФОТ (1070 руб.) СП (482 руб.): 45% от ФОТ (1070 руб.)</i>	0,891	1201,2 1201,2				1070	1070			154	137,21	
2	<b>ФЕР01-02-061-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта)  <i>НР (207 руб.): 80% от ФОТ (259 руб.) СП (117 руб.): 45% от ФОТ (259 руб.)</i>	0,39	663,75 663,75				259	259			88,5	34,52	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	<b>ФЕР01-02-005-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта)  <i>НР (51 руб.): 95% от ФОТ (54 руб.) СП (27 руб.): 50% от ФОТ (54 руб.)</i>	0,39	387,18 106,88	280,3 30,58			151	42	109 12		12,53	4,89	
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>								<b>3219</b>					<b>176,62</b>	
<b>Раздел 2. Освещение территории поликлиники</b>														
Строительно-монтажные работы.														
ГК15/2014-ПИР-ИОС1.4 ЭН.С, лист 1.														
4	<b>ФЕР23-01-001-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания)  <i>НР (203 руб.): 130% от ФОТ (156 руб.) СП (139 руб.): 89% от ФОТ (156 руб.)</i>	1,8	722,69 83,33	31,5 3,52	607,86		1301	150	57 6	1094	10,2	18,36	
5	<b>ФЕР22-01-021-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (1 км трубопровода)  <i>НР (974 руб.): 130% от ФОТ (749 руб.) СП (667 руб.): 89% от ФОТ (749 руб.)</i>	0,3	131601,15 2090,62	3294,9 406,05	126215,6		39480	627	988 122	37865	225,04	67,51	
6	<b>ФЕРм08-02-143-03</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля (100 м кабеля)  <i>НР (232 руб.): 95% от ФОТ (244 руб.) СП (159 руб.): 65% от ФОТ (244 руб.)</i>	3	482,21 55,22	425,89 25,92	1,1		1447	166	1278 78	3	5,74	17,22	
7	<b>ФССЦ-403-0130</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15 (м2)	24,192	217,83		217,83		5270			5270			
8	<b>ФЕРм08-02-148-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля)  <i>НР (279 руб.): 95% от ФОТ (294 руб.) СП (191 руб.): 65% от ФОТ (294 руб.)</i>	3	187,39 95,43	54,4 2,7	37,56		562	286	163 8	113	9,92	29,76	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	<b>ФССЦ-501-8381</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 4,0 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,3	14010,87		14010,87		4203			4203			
10	<b>ФЕР11-01-002-03</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство подстилающих слоев: гравийных (1 м <sup>3</sup> подстилающего слоя) <i>НР (34 руб.): 123% от ФОТ (28 руб.) СП (21 руб.): 75% от ФОТ (28 руб.)</i>	0,8	209,62 29,58	50,01 5,53	130,03		168	24	40 4	104	3,56	2,85	
11	<b>ФЕР06-01-005-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м <sup>3</sup> (100 м <sup>3</sup> бетона и железобетона в деле) <i>НР (211 руб.): 105% от ФОТ (201 руб.) СП (131 руб.): 65% от ФОТ (201 руб.)</i>	0,048	68314,42 3733,23	3546,1 465,79	61035,09		3279	179	170 22	2930	441,28	21,18	
12	<b>ФССЦ-401-0023</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100) (м <sup>3</sup> )	-4,896	560		560		-2742			-2742			
13	<b>ФССЦ-401-0026</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200) (м <sup>3</sup> )	4,896	600		600		2938			2938			
14	<b>ФЕР06-01-015-06</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (1 т) <i>НР (103 руб.): 105% от ФОТ (98 руб.) СП (64 руб.): 65% от ФОТ (98 руб.)</i>	0,2088	8994,58 445,69	496,68 23,63	8052,21		1878	93	104 5	1681	46,33	9,67	
15	<b>ФССЦ-201-0775</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (т)	-0,2088	7980		7980		-1666			-1666			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	<b>ФССЦ-110-0016</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор (т)	0,2088	14791,7		14791,7		3089			3089			
17	<b>ФЕР33-01-016-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одноствольных массой до 2 т (1 т опор)  <i>НР (428 руб.): 105% от ФОТ (408 руб.) СП (245 руб.): 60% от ФОТ (408 руб.)</i>	1,064	11545,58 284,21	1373,37 99,96	9888		12284	302	1461 106	10521	29,12	30,98	
18	<b>ФССЦ-201-0813</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Опоры стальные (т)	-1,096	9600		9600		-10522			-10522			
19	<b>ФССЦ-201-8526</b> <i>Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр</i>	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-10-ц (шт.)	8	4152,53		4152,53		33220			33220			
20	<b>ФЕРм11-03-001-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (1 шт.)  <i>НР (66 руб.): 80% от ФОТ (83 руб.) СП (50 руб.): 60% от ФОТ (83 руб.)</i>	16	6,25 5,16		1,09		100	83		17	0,52	8,32	
21	<b>ФССЦ-509-2227</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (шт.)	8	13,12		13,12		105			105			
22	<b>ФССЦ-509-8546</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Колодка клеммная изолированная 4х1,5-16 мм2 (шт.)	8	29,82		29,82		239			239			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	<b>ФЕРМ08-02-412-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м)  <i>НР (39 руб.): 95% от ФОТ (41 руб.) СП (27 руб.): 65% от ФОТ (41 руб.)</i>	0,8	69,6 50,67	4,44 0,27	14,49		56	41	4	11	5,39	4,31	
24	<b>ФССЦ-501-8190</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м)	0,08	3246,49		3246,49		260			260			
25	<b>ФЕРМ08-02-363-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 (1 шт.)  <i>НР (400 руб.): 95% от ФОТ (421 руб.) СП (274 руб.): 65% от ФОТ (421 руб.)</i>	8	239,97 35,53	182,81 17,15	21,63		1920	284	1462 137	174	3,64	29,12	
26	<b>ФССЦ-201-1485</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка: 2.К2-1,0-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.470.000) (шт.)	8	997,18		997,18		7977			7977			
27	<b>ФЕРМ08-03-595-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА: на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах (100 шт.)  <i>НР (502 руб.): 95% от ФОТ (528 руб.) СП (343 руб.): 65% от ФОТ (528 руб.)</i>	0,16	5488,06 2309,38	3112,24 989,8	66,44		878	370	498 158	10	232,8	37,25	
28	<b>ФССЦ-509-5505</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения: консольный ЖКУ 35-150-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната (шт.)	16	425,07		425,07		6801			6801			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	<b>ФССЦ-509-0677</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150 (10 шт.)	1,6	1695,07		1695,07		2712			2712			
<b>Итого по разделу 2 Освещение территории поликлиники</b>								<b>121016</b>					<b>276,53</b>	
<b>Раздел 3. Переустройство сети наружного освещения</b>														
ГК15/2014-ПИР-ИОС1.3.ЭС, лист 2.														
Демонтаж существующих изделий и оборудования														
30	<b>ФЕРм08-03-595-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА: на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах (100 шт.)  <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (44 руб.): 95% от ФОТ (46 руб.) СП (30 руб.): 65% от ФОТ (46 руб.)</i>	0,02	3795,13 1616,57	2178,56 692,86			76	32	44 14		162,96	3,26	
31	<b>ФЕРм08-02-363-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 (1 шт.)  <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (35 руб.): 95% от ФОТ (37 руб.) СП (24 руб.): 65% от ФОТ (37 руб.)</i>	1	152,84 24,87	127,97 12,01			153	25	128 12		2,548	2,55	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	<b>ФЕР33-01-016-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Демонтаж стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (1 т опор)  <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (37 руб.): 105% от ФОТ (35 руб.) СП (21 руб.): 60% от ФОТ (35 руб.)</i>	0,133	1160,31 198,95	961,36 69,97			154	26	128 9		20,384	2,71	
33	<b>ФЕРр67-2-1</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 (100 м пучка проводов)  <i>НР (4 руб.): 85% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)</i>	0,26	18,38 18,38				5	5			2,25	0,59	
34	<b>ФЕРм11-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Съемные и выдвигные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.)  <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (6 руб.): 92% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.)</i>	1	6,84 6,23	0,61			7	6	1		0,721	0,72	
35	<b>ФЕР46-04-001-03</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка: железобетонных фундаментов (1 м3)  <i>НР (58 руб.): 110% от ФОТ (53 руб.) СП (37 руб.): 70% от ФОТ (53 руб.)</i>	0,27	689,44 140,13	526,86 56,64	22,45		186	38	142 15	6	15,45	4,17	
36	<b>ФЕР01-02-057-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)  <i>НР (259 руб.): 80% от ФОТ (324 руб.) СП (146 руб.): 45% от ФОТ (324 руб.)</i>	0,27	1201,2 1201,2				324	324			154	41,58	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	<b>ФЕР22-01-021-03</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (1 км трубопровода)  (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 130% от ФОТ СП 89% от ФОТ		3769,86 1463,43	2306,43 284,24							157,528		
Монтаж изделий и оборудования														
38	<b>ФЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)  НР (87 руб.): 80% от ФОТ (109 руб.) СП (49 руб.): 45% от ФОТ (109 руб.)	0,0904	1201,2 1201,2				109	109			154	13,92	
39	<b>ФЕР23-01-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания)  НР (34 руб.): 130% от ФОТ (26 руб.) СП (23 руб.): 89% от ФОТ (26 руб.)	0,3	722,69 83,33	31,5 3,52	607,86		217	25	9 1	183	10,2	3,06	
40	<b>ФЕР22-01-011-07</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм (1 км трубопровода)  НР (147 руб.): 130% от ФОТ (113 руб.) СП (101 руб.): 89% от ФОТ (113 руб.)	0,016	272125,3 5299,2	15792,61 1731,45	251033,5		4354	85	253 28	4016	512	8,19	
41	<b>ФЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности)  (1 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (1 руб.): 90% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 70% от ФОТ (1 руб.)	0,0086	548,71 124,41	18,86 0,2	405,44		5	1		4	11,682	0,1	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	<b>ФЕР22-01-021-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (1 км трубопровода) <i>НР (163 руб.): 130% от ФОТ (125 руб.) СП (111 руб.): 89% от ФОТ (125 руб.)</i>	0,05	131601,15 2090,62	3294,9 406,05	126215,6		6580	105	165 20	6310	225,04	11,25	
43	<b>ФССЦ-507-3687</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м)	-50,5	124,92		124,92		-6308			-6308			
44	<b>ФССЦ-507-3667</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR13,6, размером 90х6,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м)	50,5	101,48		101,48		5125			5125			
45	<b>ФЕР22-05-003-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) <i>НР (169 руб.): 130% от ФОТ (130 руб.) СП (116 руб.): 89% от ФОТ (130 руб.)</i>	0,16	1764,79 811,93	33,07	919,79		282	130	5	147	84,4	13,5	
46	<b>ФЕРм08-02-148-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) <i>НР (48 руб.): 95% от ФОТ (51 руб.) СП (33 руб.): 65% от ФОТ (51 руб.)</i>	0,52	187,39 95,43	54,4 2,7	37,56		97	50	28 1	19	9,92	5,16	
47	<b>ФССЦ-501-8353</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 50 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,052	34782,53		34782,53		1809			1809			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	<b>ФЕРм08-02-163-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм <sup>2</sup> (1 шт.)  <i>НР (26 руб.): 95% от ФОТ (27 руб.) СП (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.)</i>	2	17,51 13,28		4,23		35	27		8	1,38	2,76	
49	<b>ФССЦ-502-1048</b> <b>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</b> <i>прим.</i>	Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп-7 3х(35-50) мм <sup>2</sup> (компл.)	2	8055,59		8055,59		16111			16111			
50	<b>ФЕР11-01-002-04</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м <sup>3</sup> подстилающего слоя)  <i>НР (1 руб.): 123% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 75% от ФОТ (1 руб.)</i>	0,04	278,5 33,05	50,01 5,53	195,44		11	1	2	8	3,73	0,15	
51	<b>ФЕР06-01-005-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м <sup>3</sup> (100 м <sup>3</sup> бетона и железобетона в деле)  <i>НР (12 руб.): 105% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (11 руб.)</i>	0,0027	68314,42 3733,23	3546,1 465,79	61035,09		184	10	10 1	164	441,28	1,19	
52	<b>ФЕР06-01-015-06</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (1 т)  <i>НР (14 руб.): 105% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.)</i>	0,0261	8994,58 445,69	496,68 23,63	8052,21		235	12	13 1	210	46,33	1,21	
53	<b>ФССЦ-201-0775</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (т)	-0,0261	7980		7980		-208			-208			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	<b>ФЕР01-02-061-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) <i>НР (32 руб.): 80% от ФОТ (40 руб.) СП (18 руб.): 45% от ФОТ (40 руб.)</i>	0,06	663,75 663,75				40	40			88,5	5,31	
55	<b>ФЕР01-02-005-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) <i>НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 50% от ФОТ (8 руб.)</i>	0,06	387,18 106,88	280,3 30,58			23	6	17 2		12,53	0,75	
56	<b>ФЕР33-01-016-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, однострочных массой до 2 т (1 т опор) <i>НР (54 руб.): 105% от ФОТ (51 руб.) СП (31 руб.): 60% от ФОТ (51 руб.)</i>	0,133	11545,58 284,21	1373,37 99,96	9888		1536	38	183 13	1315	29,12	3,87	
57	<b>ФССЦ-201-0813</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Опоры стальные (т)	-0,137	9600		9600		-1315			-1315			
58	<b>ФЕРм08-02-363-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 (1 шт.) <i>НР (50 руб.): 95% от ФОТ (53 руб.) СП (34 руб.): 65% от ФОТ (53 руб.)</i>	1	239,97 35,53	182,81 17,15	21,63		240	36	183 17	21	3,64	3,64	
59	<b>ФЕРм11-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) <i>НР (8 руб.): 92% от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.)</i>	1	9,95 8,9	0,87	0,18		10	9	1		1,03	1,03	
60	<b>ФЕРм08-10-010-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) <i>НР (3 руб.): 95% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)</i>	0,02	219,89 139,54	63,56	16,79		4	3	1		15,2	0,3	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
61	<b>ФССЦ-509-6410</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные двустенные "ДКС" диаметром: 63 мм (10 м)	0,2024	138,7		138,7		28			28				
62	<b>ФЕРм08-02-412-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> (100 м)  <i>НР (12 руб.): 95% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.)</i>	0,26	69,6 50,67	4,44 0,27	14,49		18	13	1	4	5,39	1,4		
63	<b>ФЕРм08-03-595-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА: на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах (100 шт.)  <i>НР (63 руб.): 95% от ФОТ (66 руб.) СП (43 руб.): 65% от ФОТ (66 руб.)</i>	0,02	5488,06 2309,38	3112,24 989,8	66,44		110	46	62 20	2	232,8	4,66		
<b>Итого по разделу 3 Переустройство сети наружного освещения</b>								<b>32489</b>					<b>137,03</b>		
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								146954	5178	7710 812	134066			590,18	
Накладные расходы								5960							
В том числе, справочно:															
80% ФОТ (от 1885) (Поз. 1-2, 36, 38, 54, 20-22)								1508							
85% ФОТ (от 5) (Поз. 33)								4							
90% ФОТ (от 1) (Поз. 41)								1							
92% ФОТ (от 15) (Поз. 34, 59)								14							
95% ФОТ (от 1886) (Поз. 3, 55, 6-9, 23-31, 46-49, 58, 60-63)								1792							
105% ФОТ (от 817) (Поз. 11-15, 51-53, 17-18, 32, 56-57)								858							
110% ФОТ (от 53) (Поз. 35)								58							
123% ФОТ (от 29) (Поз. 10, 50)								36							
130% ФОТ (от 1299) (Поз. 4-5, 39-40, 42-45)								1689							
Сметная прибыль								3813							
В том числе, справочно:															
45% ФОТ (от 1802) (Поз. 1-2, 36, 38, 54)								811							
50% ФОТ (от 62) (Поз. 3, 55)								31							
60% ФОТ (от 577) (Поз. 17-18, 32, 56-57, 20-22)								346							
65% ФОТ (от 2167) (Поз. 11-15, 51-53, 6-9, 23-31, 46-49, 58, 60-63, 33-34, 59)								1409							
70% ФОТ (от 54) (Поз. 35, 41)								38							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75% ФОТ (от 29) (Поз. 10, 50)							22						
	89% ФОТ (от 1299) (Поз. 4-5, 39-40, 42-45)							1156						
<b>Итого по смете:</b>														
	Итого Строительные работы							66119					438,13	
	Итого Монтажные работы							90608					152,05	
	Итого							156727					590,18	
В том числе:														
	Материалы							134066						
	Машины и механизмы							7710						
	ФОТ							5990						
	Накладные расходы							5960						
	Сметная прибыль							3813						
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>156727</b>					<b>590,18</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ В.В.Чадина  
 (должность, подпись, расшифровка)