

**Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь.**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-05**

(локальная смета)

на

**Вертикальная планировка**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГК15/2014-ПИР-ПЗУ2, л.5

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 48,953 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 7,405 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 0 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на на 01.01.2000 года

Наименование редакции ГЭСН, ФЕР (в редакции 2014 года с изм 1,2)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Вертикальная планировка</b>														
ГК15/2014-ПИР-ПЗУ2, лист 5.														
1	<b>ФЕР01-01-036-03</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) (снятие растительного слоя) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)  <i>НР (25 руб.): 95% от ФОТ (26 руб.) СП (13 руб.): 50% от ФОТ (26 руб.)</i>	10,276	25,23	25,23 2,57			259			259 26			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	<b>ФЕР01-01-030-09</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-01 (снятие растительного слоя) (1000 м3 грунта)  <i>(До 40 м ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (3404 руб.): 95% от ФОТ (3583 руб.) СП (1792 руб.): 50% от ФОТ (3583 руб.)</i>	10,276	1787,67	1787,67 348,69			18370		18370 3583				
3	<b>ФЕР01-01-036-03</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) (в границах благоустройства) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)  <i>НР (25 руб.): 95% от ФОТ (26 руб.) СП (13 руб.): 50% от ФОТ (26 руб.)</i>	10,276	25,23	25,23 2,57			259		259 26				
4	<b>ФЕР01-01-030-09</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-01 (в границах благоустройства) (1000 м3 грунта)  <i>(До 40 м ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (3404 руб.): 95% от ФОТ (3583 руб.) СП (1792 руб.): 50% от ФОТ (3583 руб.)</i>	10,276	1787,67	1787,67 348,69			18370		18370 3583				
5	<b>ФЕР01-01-030-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (под асфальтобетонные покрытия) (1000 м3 грунта)  <i>НР (178 руб.): 95% от ФОТ (187 руб.) СП (94 руб.): 50% от ФОТ (187 руб.)</i>	1,487	643,47	643,47 125,51			957		957 187				
<b>Итого по разделу 1 Вертикальная планировка</b>								<b>48953</b>						
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								38215		38215 7405				
Накладные расходы								7035						
В том числе, справочно:														
95% ФОТ (от 7405) (Поз. 1-5)								7035						
Сметная прибыль								3703						
В том числе, справочно:														
50% ФОТ (от 7405) (Поз. 1-5)								3703						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Итого по смете:</b>														
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									48953					
Итого									48953					
В том числе:														
Машины и механизмы									38215					
ФОТ									7405					
Накладные расходы									7035					
Сметная прибыль									3703					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>48953</b>					

Составил: \_\_\_\_\_ В.В.Чадина  
 (должность, подпись, расшифровка)