Реконструкция ЦТП №3 Люберецких очистных сооружений
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 3.16-АР, изм.1

	в базисном уровне	в текущем уровне
Сметная стоимость	866002,16 руб.	4338475,32 руб.
Средства на оплату труда	55885,92 руб.	964031,64 руб.

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на июнь 2016 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэффициенты: поправочные	Коэффициенты: зимних удорожаний	Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Потолки.									
	3.16-АР изм 1, лист2									
	Тепловой пункт									
1	6.61-1-5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	2,88	405,54					
		ЗП			405,54	1		1167,96	17,25	20147,23
		ЭМ				1				
		в т.ч. ЗПМ				1			17,25	
		МР				1				
Н, Зам	1.3-2-14	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 100	М3	1,6128	477,64			770,34	6,92	5330,74
		НР от ОЗП	%	100				1167,96	85	17125,15
		СП от ОЗП	%	64				747,49	44	8864,78
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0	167	0
		ЗТР	чел.час	37,24		1		107,25		
		Всего по позиции						**3853,75**		**51467,9**
2	3.15-96-2	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	2,88	200,16					
		ЗП			176,64	1		508,72	17,25	8775,48
		ЭМ			22,33	1		64,31	9	578,79
		в т.ч. ЗПМ			(5,28)	1		(15,21)	17,25	(262,31)
		МР			1,19	1		3,43	4,94	16,93
Н, Зам	1.1-1-1480	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,01584	3015,62			47,77	4,91	234,54
Н, Зам	1.1-1-439	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	Т	0,14976	15455,1			2314,56	2,96	6851,09
		НР от ОЗП	%	120				610,46	93	8161,2
		СП от ОЗП	%	84				427,32	45	3948,97
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				26,62	167	438,05
		ЗТР	чел.час	15,4		1		44,35		
		Всего по позиции						**4003,19**		**29005,05**
	Подсобное помещение №2									
3	6.61-1-5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	0,044	405,54					
		ЗП			405,54	1		17,84	17,25	307,8
		ЭМ				1				
		в т.ч. ЗПМ				1			17,25	
		МР				1				
Н, Зам	1.3-2-14	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 100	М3	0,02464	477,64			11,77	6,92	81,44
		НР от ОЗП	%	100				17,84	85	261,63
		СП от ОЗП	%	64				11,42	44	135,43
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0	167	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел.час	37,24		1		1,64		
		Всего по позиции						**58,87**		**786,3**
4	3.15-96-2	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,044	200,16					
		ЗП			176,64	1		7,77	17,25	134,07
		ЭМ			22,33	1		0,98	9	8,84
		в т.ч. ЗПМ			(5,28)	1		(0,23)	17,25	(4,01)
		МР			1,19	1		0,05	4,94	0,26
Н, Зам	1.1-1-1480	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,00024	3015,62			0,73	4,91	3,58
Н, Зам	1.1-1-439	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	Т	0,00229	15455,1			35,36	2,96	104,67
		НР от ОЗП	%	120				9,32	93	124,69
		СП от ОЗП	%	84				6,53	45	60,33
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0,41	167	6,7
		ЗТР	чел.час	15,4		1		0,68		
		Всего по позиции						**61,15**		**443,14**
		Итого по разделу 1 Потолки.						**7976,96**		**81702,39**
Раздел 2. Стены, перегородки.										
3.16-АР изм 1, лист2										
Тепловой пункт										
5	6.61-1-1	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	3,146	322,13					
		ЗП			322,13	1		1013,42	17,25	17481,51
		ЭМ				1				
		в т.ч. ЗПМ				1			17,25	
		МР				1				
Н, Зам	1.3-2-14	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 100	М3	1,66738	477,64			796,41	6,92	5511,14
		НР от ОЗП	%	100				1013,42	85	14859,28
		СП от ОЗП	%	64				648,59	44	7691,86
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0	167	0
		ЗТР	чел.час	29,58		1		93,06		
		Всего по позиции						**3471,84**		**45543,79**
6	3.15-96-1	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	3,146	173,79					
		ЗП			156,22	1		491,47	17,25	8477,83
		ЭМ			16,38	1		51,53	9	463,78
		в т.ч. ЗПМ			(3,87)	1		(12,18)	17,25	(210,02)
		МР			1,19	1		3,74	4,94	18,49
Н, Зам	1.1-1-1480	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0173	3015,62			52,18	4,91	256,2
Н, Зам	1.1-1-439	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	Т	0,16359	15455,1			2528,33	2,96	7483,87
		НР от ОЗП	%	120				589,76	93	7884,38
		СП от ОЗП	%	84				412,83	45	3815,02
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				21,32	167	350,73
		ЗТР	чел.час	13,8		1		43,41		
		Всего по позиции						**4151,16**		**28750,3**
Подсобное помещение №2 (раздевалка уличной одежды)										
7	3.15-149-1	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2	0,155	1467,33					
		ЗП			1362,19	1		211,14	17,25	3642,16
		ЭМ			21,72	1		3,37	6,98	23,5
		в т.ч. ЗПМ			(3,85)	1		(0,6)	17,25	(10,29)
		МР			83,42	1		12,93	1,87	24,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Н, Зам	1.3-2-36	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, КЛЕЕВЫЕ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ	Т	0,05813	3374,81			196,16	4,4	863,11
Н, Зам	1.1-1-834	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ ГЛАДКИЕ, БЕЛЫЕ И ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ), КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, СОРТ I	М2	15,5	52,32			810,96	5	4054,8
		НР от ОЗП	%	120				253,37	93	3387,21
		СП от ОЗП	%	84				177,36	45	1638,97
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				1,05	167	17,18
		ЗТР	чел.час	115,26		1		17,87		
		Всего по позиции						**1666,34**		**13651,11**
Подсобное помещение №3 (комната уборочного инвентаря)										
8	3.15-149-1	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2	0,122	1467,33					
		ЗП			1362,19	1		166,19	17,25	2866,73
		ЭМ			21,72	1		2,65	6,98	18,5
		в т.ч. ЗПМ			(3,85)	1		(0,47)	17,25	(8,1)
		МР			83,42	1		10,18	1,87	19,03
Н, Зам	1.3-2-36	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, КЛЕЕВЫЕ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ	Т	0,04575	3374,81			154,4	4,4	679,35
Н, Зам	1.1-1-834	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ ГЛАДКИЕ, БЕЛЫЕ И ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ), КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, СОРТ I	М2	12,2	52,32			638,3	5	3191,52
		НР от ОЗП	%	120				199,43	93	2666,06
		СП от ОЗП	%	84				139,6	45	1290,03
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0,82	167	13,53
		ЗТР	чел.час	115,26		1		14,06		
		Всего по позиции						**1311,57**		**10744,75**
		Итого по разделу 2 Стены, перегородки.						**10600,91**		**98689,95**
Раздел 3. Низ стен.										
Тепловлй пункт										
3.16-АР изм 1, лист2										
9	3.15-149-1	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2	1,5	1467,33					
		ЗП			1362,19	1		2043,29	17,25	35246,67
		ЭМ			21,72	1		32,58	6,98	227,41
		в т.ч. ЗПМ			(3,85)	1		(5,78)	17,25	(99,62)
		МР			83,42	1		125,13	1,87	233,99
Н, Зам	1.3-2-36	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, КЛЕЕВЫЕ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ	Т	0,5625	3374,81			1898,33	4,4	8352,65
Н, Зам	1.1-1-834	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ ГЛАДКИЕ, БЕЛЫЕ И ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ), КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, СОРТ I	М2	150	52,32			7848	5	39240
		НР от ОЗП	%	120				2451,95	93	32779,4
		СП от ОЗП	%	84				1716,36	45	15861
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				10,11	167	166,37
		ЗТР	чел.час	115,26		1		172,89		
		Всего по позиции						**16125,75**		**132107,49**
		Итого по разделу 3 Низ стен.						**16125,75**		**132107,49**
Раздел 4. Полы.										
Тепловлй пункт										
3.16-АР изм 1, лист2										
10	3.11-31-1	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100 М2	2,575	185,44					
		ЗП			164,06	1		422,45	17,25	7287,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ				1				
		в т.ч. ЗПМ				1			17,25	
		МР			21,38	1		55,05	11,12	612,19
		НР от ОЗП	%	120				506,94	92	6704,35
		СП от ОЗП	%	84				354,86	44	3206,43
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0	167	0
		ЗТР	чел.час	13		1		33,48		
		Всего по позиции						**1339,3**		**17810,31**
11	1.1-1-1329	ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 400	Т	-0,1545	332,74	1		-51,41	11,63	**-597,88**
12	Цена поставщика ПК "АЛЬЯНС" Прайс-лист №1	СУХОЙ УПРОЧНИТЕЛЬ SIKAFLOOR-3 QUARTZTOP (РАСХОД 5 КГ НА 1 М2) Ц=24,34/1,18/4,8	КГ	1287,5	4,3	1		5536,25	4,8	**26574**
13	3.11-14-5	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	100 М2	2,575	909,43					
		ЗП			811,44	1		2089,46	17,25	36043,15
		ЭМ			34,33	1		88,4	5,75	508,3
		в т.ч. ЗПМ			(2,56)	1		(6,59)	17,25	(113,71)
		МР			63,66	1		163,92	6,59	1080,26
		НР от ОЗП	%	120				2507,35	92	33159,7
		СП от ОЗП	%	84				1755,15	44	15858,99
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				11,53	167	189,9
		ЗТР	чел.час	69		1		177,68		
		Всего по позиции						**6615,81**		**86840,3**
14	3.13-22-1	НАНЕСЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ НАЛИВНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ "ЭЛАД" ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	100 М2	2,575	971,15					
		ЗП			789,13	1		2032,01	17,25	35052,17
		ЭМ			182,02	1		468,7	8,97	4204,25
		в т.ч. ЗПМ			(43,27)	1		(111,42)	17,25	(1922)
		МР				1				
		НР от ОЗП	%	105				2133,61	89	31196,43
		СП от ОЗП	%	77				1564,65	44	15422,95
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				194,98	167	3209,74
		ЗТР	чел.час	62,53		1		161,01		
		Всего по позиции						**6393,95**		**89085,54**
15	Цена поставщика ПК "АЛЬЯНС" Прайс-лист №2	SIKAFLOOR-PROSEAL (РАСХОД 1 Л НА 10 М2) Ц=567/1,18/4,8	Л	25,75	100,11	1		2577,83	4,8	**12373,6**
Котельная.										
3.16-АР, лист7										
16	3.11-10-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,72	280,21					
		ЗП			242,87	1		174,87	17,25	3016,45
		ЭМ			12,59	1		9,06	1,29	11,69
		в т.ч. ЗПМ			(0,31)	1		(0,22)	17,25	(3,85)
		МР			24,75	1		17,82	4	71,28
Н, Зам	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150	М3	1,4688	478,96			703,5	5,93	4171,73
		НР от ОЗП	%	120				209,84	92	2775,13
		СП от ОЗП	%	84				146,89	44	1327,24
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0,39	167	6,43
		ЗТР	чел.час	23,33		1		16,8		
		Всего по позиции						**1262,37**		**11379,95**
17	3.11-10-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1	100 М2	0,72	7,72					
		ЗП			4,5	2		6,48	17,25	111,78
		ЭМ			3,22	2		4,64	1,29	5,98
		в т.ч. ЗПМ			(0,08)	2		(0,12)	17,25	(1,99)
		МР				2				
Н, Зам	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150	М3	0,7344	478,96			351,75	5,93	2085,87
		НР от ОЗП	%	120				7,78	92	102,84
		СП от ОЗП	%	84				5,44	44	49,18
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0,21	167	3,32
		ЗТР	чел.час	0,44		2		0,63		
		Всего по позиции						**376,3**		**2358,97**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	3.11-18-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ	100 М2	0,72	2035,51					
		ЗП			790,61	1		569,24	17,25	9819,38
		ЭМ			228,62	1		164,61	9,22	1517,67
		в т.ч. ЗПМ			(55,48)	1		(39,95)	17,25	(689,06)
		МР			1016,28	1		731,72	5,93	4339,11
		НР от ОЗП	%	120				683,09	92	9033,83
		СП от ОЗП	%	84				478,16	44	4320,53
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				69,91	167	1150,73
		ЗТР	чел.час	72,6		1		52,27		
		Всего по позиции						**2696,73**		**30181,25**
19	1.5-1-219	ПЛИТЫ МОЗАИЧНЫЕ ШЛИФОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ, РАЗМЕР 100Х100 ММ	М2	73,44	149,7	1		10993,97	3,31	**36390,03**
		Итого по разделу 4 Полы.						**37741,1**		**312396,07**
Раздел 5. Кровля.										
3.16-АР, лист3										
20	3.12-19-3	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100 М2	2,88	283,86					
		ЗП			81,61	1		235,04	17,25	4054,38
		ЭМ			5,96	1		17,16	9,01	154,65
		в т.ч. ЗПМ			(1,41)	1		(4,06)	17,25	(70,05)
		МР			196,29	1		565,32	8,38	4737,34
		НР от ОЗП	%	120				282,05	92	3730,03
		СП от ОЗП	%	84				197,43	44	1783,93
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				7,11	167	116,98
		ЗТР	чел.час	6,94		1		19,99		
		Всего по позиции						**1304,11**		**14577,31**
21	1.1-1-2688	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, МАРКА "ЮТАФОЛ Н 110"	М2	316,8	4,2	1		1330,56	6,82	**9074,42**
22	3.12-17-3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	100 М2	2,88	1463,36					
		ЗП			496,9	1		1431,07	17,25	24685,99
		ЭМ			38,84	1		111,86	8,33	931,79
		в т.ч. ЗПМ			(10,48)	1		(30,18)	17,25	(520,65)
		МР			927,62	1		2671,55	7,77	20757,91
		НР от ОЗП	%	120				1717,28	92	22711,11
		СП от ОЗП	%	84				1202,1	44	10861,84
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				52,82	167	869,49
		ЗТР	чел.час	40,3		1		116,06		
		Всего по позиции						**7186,68**		**80818,13**
23	3.12-17-4	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К ПОЗ. 12-17-3	100 М2	2,88	1212,62					
		ЗП			384,7	1		1107,94	17,25	19111,9
		ЭМ			38,84	1		111,86	8,33	931,79
		в т.ч. ЗПМ			(10,48)	1		(30,18)	17,25	(520,65)
		МР			789,08	1		2272,55	8,38	19043,97
		НР от ОЗП	%	120				1329,53	92	17582,95
		СП от ОЗП	%	84				930,67	44	8409,24
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				52,82	167	869,49
		ЗТР	чел.час	31,2		1		89,86		
		Всего по позиции						**5805,37**		**65949,34**
24	1.1-1-1022	СЕГМЕНТЫ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ЖЕСТКИЕ, МАРКА ППЖ-200	М3	37,44	3464,34	1		129704,89	1,14	**147863,57**
25	1.1-1-2133	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА "ROCKWOOL", МАРКА "ВЕНТИ БАТСС", ТОЛЩИНА ОТ 50 ДО 125 ММ (ПРИМ.)	М3	14,4	897,6	1		12925,44	4,52	**58422,99**
26	3.12-19-3	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100 М2	2,88	283,86					
		ЗП			81,61	1		235,04	17,25	4054,38
		ЭМ			5,96	1		17,16	9,01	154,65
		в т.ч. ЗПМ			(1,41)	1		(4,06)	17,25	(70,05)
		МР			196,29	1		565,32	8,38	4737,34
		НР от ОЗП	%	120				282,05	92	3730,03
		СП от ОЗП	%	84				197,43	44	1783,93
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				7,11	167	116,98
		ЗТР	чел.час	6,94		1		19,99		
		Всего по позиции						**1304,11**		**14577,31**
27	1.1-1-3677	МЕМБРАНА ПВХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АРМИРОВАННАЯ ПОЛИЭСТРОВОЙ СЕТКОЙ, ТОЛЩИНА 1,2 ММ	М2	316,8	77,21	1		24460,13	4,16	**101754,13**
28	3.12-21-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100 М2	2,88	311					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			252,96	1		728,52	17,25	12567,05
		ЭМ			30,82	1		88,76	5,62	498,84
		в т.ч. ЗПМ			(1,24)	1		(3,57)	17,25	(61,6)
		МР			27,22	1		78,39	3,99	312,79
Н, Зам	1.3-2-7	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200	М3	4,4064	519,61			2289,61	6,28	14378,75
		НР от ОЗП	%	120				874,22	92	11561,69
		СП от ОЗП	%	84				611,96	44	5529,5
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				6,25	167	102,87
		ЗТР	чел.час	24,3		1		69,98		
		Всего по позиции						**4677,71**		**44951,49**
29	3.12-21-2	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К ПОЗ. 12-21-1	100 М2	2,88	0,92					
		ЗП			0,92	10		26,5	17,25	457,06
		ЭМ				10				
		в т.ч. ЗПМ				10			17,25	
		МР				10				
Н, Зам	1.3-2-7	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200	М3	2,9376	519,61			1526,41	6,28	9585,83
		НР от ОЗП	%	120				31,8	92	420,5
		СП от ОЗП	%	84				22,26	44	201,11
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0	167	0
		ЗТР	чел.час	0,09		10		2,59		
		Всего по позиции						**1606,97**		**10664,5**
30	3.12-3-4	УСТРОЙСТВО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА ТИПА "ФИЛИЗОЛ", "ИЗОПЛАСТ"	100 М2	2,88	1661,31					
		ЗП			689	1		1984,32	17,25	34229,52
		ЭМ			267,17	1		769,45	8,33	6409,52
		в т.ч. ЗПМ			(71,07)	1		(204,68)	17,25	(3530,76)
		МР			705,14	1		2030,8	2,9	5889,33
		НР от ОЗП	%	120				2381,18	92	31491,16
		СП от ОЗП	%	84				1666,83	44	15060,99
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				358,19	167	5896,36
		ЗТР	чел.час	53		1		152,64		
		Всего по позиции						**9190,77**		**98976,88**
31	1.1-1-2172	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ, МАРКА "УНИФЛЕКС ХКП"	М2	381,024	21,96	1		8367,29	4,12	**34473,22**
32	1.1-1-2169	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИООНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ, МАРКА "УНИФЛЕКС ЭКП"	М2	388,8	26,81	1		10423,73	4,21	**43883,89**
		Итого по разделу 5 Кровля.						**218287,76**		**725987,18**
Раздел 6. Заполнение проемов.										
3.16-АР, лист 2										
Ворота наружные.										
33	3.10-28-1	УСТАНОВКА ВОРОТ С КОРОБКАМИ СТАЛЬНЫМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	100 М2	0,1296	6467,26					
		ЗП			3156,48	1		409,08	17,25	7056,63
		ЭМ			1411,77	1		182,97	8,08	1478,36
		в т.ч. ЗПМ			(275,35)	1		(35,69)	17,25	(615,57)
		МР			1899,01	1		246,11	4,79	1178,88
		НР от ОЗП	%	120				490,9	92	6492,1
		СП от ОЗП	%	84				343,63	44	3104,92
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				62,46	167	1028
		ЗТР	чел.час	256		1		33,18		
		Всего по позиции						**1735,15**		**20338,89**
34	1.7-2-34	ВОРОТА СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, ГАРАЖЕЙ, РАСПАШНЫЕ, УНИФИЦИРОВАННЫЕ, БЕЗ ПРИВОДА, ОБЛИЦОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМ ЛИСТОМ, МАРКА 1 СГ 3,6 Х 3,6-ТК, С КАЛИТКОЙ, И УТЕПЛИТЕЛЕМ	КОМПЛ.	1	17311,7	1		17311,68	2,95	**51069,46**
Двери внутренние.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	3.9-74-1	УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10 ШТ.	0,1	3514,93					
		ЗП			660,45	1		66,05	17,25	1139,28
		ЭМ			22,88	1		2,29	6,66	15,24
		в т.ч. ЗПМ			(3,5)	1		(0,35)	17,25	(6,04)
		МР			2831,6	1		283,16	4,11	1163,79
		НР от ОЗП	%	87				57,46	74	843,07
		СП от ОЗП	%	105				69,35	54	615,21
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0,61	167	10,09
		ЗТР	чел.час	56,18		1		5,62		
		Всего по позиции						**478,92**		**3786,68**
36	1.7-2-88	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ МИН. ВАТОЙ, ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ, МАРКА ДПМ-ПУЛЬС-01/30, ОДНОПОЛЬНЫЕ, 900Х2100 ММ, МАССА 99 КГ, С ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ, БЕЗ ДОВОДЧИКА	Т	0,099	45734,1	1		4527,67	2,72	**12315,27**
Окна.										
37	3.9-23-1	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ВИТРАЖЕЙ И ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ В ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 40 М	100 М2	0,0192	4043,27					
		ЗП			1465,2	1		28,13	17,25	485,27
		ЭМ			408,25	1		7,84	8,08	63,33
		в т.ч. ЗПМ			(35,97)	1		(0,69)	17,25	(11,91)
		МР			2169,82	1		41,66	4,27	177,89
		НР от ОЗП	%	87				24,47	74	359,1
		СП от ОЗП	%	105				29,54	54	262,05
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				1,21	167	19,89
		ЗТР	чел.час	111		1		2,13		
		Всего по позиции						**132,85**		**1367,53**
38	1.6-1-221	ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, СВАРНЫЕ, ОГРУНТОВАННЫЕ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ, ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ	Т	0,0396	25391,1	1		1005,49	1,94	**1950,65**
39	3.15-123-1	ОСТЕКЛЕНИЕ СТЕКЛОМ ОКОННЫМ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ СТЕНОВЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ	100 М2	0,0192	3036,81					
		ЗП			478,06	1		9,18	17,25	158,33
		ЭМ			34,99	1		0,67	9	6,05
		в т.ч. ЗПМ			(8,27)	1		(0,16)	17,25	(2,74)
		МР			2523,76	1		48,46	4,04	195,76
Н, За м	1.1-1-1162	СТЕКЛО ОКОННОЕ ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНА 3 ММ	М2	1,9392	19,37			37,56	8,31	312,14
		НР от ОЗП	%	120				11,02	93	147,25
		СП от ОЗП	%	84				7,71	45	71,25
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0,28	167	4,58
		ЗТР	чел.час	43,5		1		0,84		
		Всего по позиции						**114,88**		**895,36**
40	3.10-84-6	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2	100 М2	0,2304	8714,61					
		ЗП			1692,64	1		389,98	17,25	6727,23
		ЭМ			283,85	1		65,4	8,3	542,81
		в т.ч. ЗПМ			(59,99)	1		(13,82)	17,25	(238,42)
		МР			6738,12	1		1552,46	2,29	3555,14
Н, За м	1.1-1-2469	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА "ВИКАР", МАРКА ЛТ (О), ШИРИНА 100 ММ	М	57,2544	14,98			857,67	1,34	1149,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Н, Зам	1.1-1-2980	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ДИФФУЗИОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА "ВИКАР", МАРКА ЛТ(Д), ШИРИНА 100 ММ	М	13,248	14,75			195,41	2,56	500,24
Н, Зам	1.1-1-2983	ЛЕНТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСЖАТАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПСУЛ 10/3	М	36,288	5,49			199,22	2,02	402,43
		НР от ОЗП	%	120				467,98	92	6189,05
		СП от ОЗП	%	84				327,58	44	2959,98
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				24,18	167	398,16
		ЗТР	чел.час	145,19		1		33,45		
		Всего по позиции						**4079,88**		**22424,32**
41	1.9-1-200	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, РАСПАШНЫЕ С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ГЛУХОЙ ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 2,84 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ	М2	23,04	3492,77	1		80473,42	1,58	**127148**
		Итого по разделу 6 Заполнение проемов.						**109859,94**		**241296,16**
Раздел 7. Фасад.										
3.16-АР, лист 2, 3.16-ПОС.ТЧ, лист 27.										
42	3.8-27-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М, ТРУБЧАТЫХ (БЕЗ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕСОВ). РАСЧЕТ: (24,68*2+12,68*2)*7,65=571,6 М2	100 М2	5,716	540,74					
		ЗП			519,59	1		2969,98	17,25	51232,09
		ЭМ			7,44	1		42,53	8,99	382,32
		в т.ч. ЗПМ			(1,76)	1		(10,06)	17,25	(173,54)
		МР			13,71	1		78,37	2,64	206,89
		НР от ОЗП	%	105				3118,48	89	45596,56
		СП от ОЗП	%	77				2286,88	44	22542,12
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				17,61	167	289,81
		ЗТР	чел.час	45,9		1		262,36		
		Всего по позиции						**8513,85**		**120249,79**
43	2.1-4-70	ЛЕСА ИНВЕНТАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЧАТЫЕ НА ХОМУТАХ СО ЩИТАМИ ЛСПХ, 100 М2	МАШ-ЧАС	800,279	0,59					
		ЗП				1			17,25	
		ЭМ			0,59	1		472,16	5,27	2488,31
		в т.ч. ЗПМ			(0,01)	1		(8)	17,25	(138,05)
		МР				1				
		НР от ОЗП	%	105					98	
		СП от ОЗП	%	77					69	
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				14	167	230,54
		Всего по позиции						**486,16**		**2718,85**
44	3.15-143-4	МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ ВЫШЕ ЦОКОЛЯ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ROCKWOOLL (ПРИ ТОЛЩИНЕ УТЕПЛИТЕЛЯ 50 ММ) ПО СИСТЕМЕ "КРАСПАН"	100 М2	5,371	50251,2					
		ЗП			6469,2	1		34746,07	17,25	599369,76
		ЭМ			227,17	1		1220,13	6,61	8065,06
		в т.ч. ЗПМ			(10,88)	1		(58,44)	17,25	(1008,03)
		МР			43554,9	1		233933,15	3,04	711156,79
Н, Зам	1.1-1-2133	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА "ROCKWOOL", МАРКА "ВЕНТИ БАТСС", ТОЛЩИНА ОТ 50 ДО 125 ММ	М3	27,6607	897,6			24828,2	4,52	112223,46
		НР от ОЗП	%	120				41695,28	93	557413,88
		СП от ОЗП	%	84				29186,7	45	269716,39
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				102,27	167	1683,41
		ЗТР	чел.час	524,58		1		2817,52		
		Всего по позиции						**365711,8**		**2259628,8**
45	1.1-1-3226	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ ЦВЕТА ST 05; 07; 15; 151	М2	617,665	146,84	1		90697,93	4,01	**363698,69**
		Итого по разделу 7 Фасад.						**465409,74**		**2746296,1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по смете						754159,35		3016402,1
		В том числе (справочно):								
		фонд оплаты труда (ФОТ)						55885,92		964031,64
		материалы						694869,07		2032972
		эксплуатация машин и механизмов						4001,07		29691,43
		Накладные расходы						**65710,63**		**888576,93**
		Сметная прибыль						**46132,18**		**433496,33**
		ВСЕГО по смете								
		Итого Поз. 1-45						866002,16		4338475,3
		ВСЕГО по смете						**866002,16**		**4338475,3**

Составил: _____