


План монолитной плиты на отм. +3.050
Схема раскладки верхней арматуры
М 1:100



Примечание:

- Опалубочный план плиты см. лист 31.
- Армирование монолитной плиты на отм. 2.650 осуществляется отдельными стержнями Ø14 A500C с шагом 150мм. Нахлест арматуры осуществляется из расчета $L=40d$. Стык арматуры осуществляется в разбежку. Стык верхней арматуры осуществляется на расстоянии более 1/4 длины пролета от опоры. Стык нижней арматуры осуществляется на расстоянии менее 1/4 длины пролета от опоры.
- Расстояние от торца монолитной плиты до края арматуры 30мм.
- Для удобства фиксации верхней и нижней арматуры устанавливаются фиксаторы Ф-1 Ø14A500C из расчета 4шт/кв.м.
- Расход материалов на монолитную плиту см. лист 40
- Арматурные изделия см. лист 39
- Данный лист см. совместно с листами 31,

						КР			
						Адрес:			
Кол. уч.	Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал							РД	27	
Проверил						Монолитная плита перекрытия на отм.3,050 Армирование. Схема раскладки верхней арматуры			
Н.контроль									