


План монолитной плиты на отм. -0.145
Армирование верхнее и нижнее
М 1:100



Примечание:

- Опалубочный план плиты см. лист 4.
- Армирование монолитной плиты на отм. -0.145 осуществляется отдельными стержнями Ø14 A500C с шагом 150мм. Нахлест арматуры осуществляется из расчета $L=40d$. Стык арматуры осуществляется в разбежку. Стык верхней арматуры осуществляется на расстоянии более 1/4 длины пролета от опоры. Стык нижней арматуры осуществляется на расстоянии менее 1/4 длины пролета от опоры.
- Расстояние от торца монолитной плиты до края арматуры 30мм.
- Для удобства фиксации верхней и нижней арматуры устанавливаются фиксаторы Ф-1 Ø8A1 из расчета 4шт/кв.м.
- Расход материалов на монолитную плиту см. лист 30
- Арматурные изделия см. лист 29
- Данный лист см. совместно с листами 5,

						КР			
						Адрес:			
Кол. уч.	Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал							РД	12	
Проверил									
						План монолитной плиты на отм.-0.145 Армирование основное (верхнее и нижнее)			
Н.контроль									