


План кирпичных стен 1 этажа  
М 1:100



Ведомость проемов

№ отв.	Размеры b x h, мм	Отм. низа отв.	Примечание
П-1	910*2220	-0.070	
П-2	925*2220	-0.070	
П-3	1030*2220	-0.070	
П-4	1050*695	+0.770	
П-5	1050*1700	+0.900	
П-6	2070*1700	+0.900	
П-7	4500*2750	+0.080	
П-8	810*2220	-0.070	
П-9	3920*3890	+0.080	
П-10	1100*2220	-0.070	
П-11	4500*2520	+0.080	

Примечание:

- Кирпичные стены 1 этажа запроектированы из крупноформатного поризованного камня Porotherm 51 и Porotherm 38
- Кладка осуществляется с применением теплого кладочного раствора Porotherm TM. Толщина горизонтальных швов 10мм
- Кладку вести по технологии фирмы-производителя материала
- Кладку армировать кладочной сеткой из арматуры Ø5Bp-I с ячейкой 50\*50мм через каждые 2 ряда

						КР					
						Адрес:					
Кол. уч.	Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
Разработал									Стадия	Лист	Листов
Проверил									РД	22	
						План кирпичных стен 1 этажа					
Н.контроль											