


План монолитной плиты на отм. +3.050
Схема раскладки нижней арматуры
М 1:100



- Примечание:
- Опалубочный план плиты см. лист 31.
 - Армирование монолитной плиты на отм. 2.650 осуществляется отдельными стержнями Ø14 A500C с шагом 150мм. Нахлест арматуры осуществляется из расчета $L=40d$. Стык арматуры осуществляется в разбежку. Стык верхней арматуры осуществляется на расстоянии более 1/4 длины пролета от опоры. Стык нижней арматуры осуществляется на расстоянии менее 1/4 длины пролета от опоры.
 - Расстояние от торца монолитной плиты до края арматуры 30мм.
 - Для удобства фиксации верхней и нижней арматуры устанавливаются фиксаторы Ф-1 Ø14A500C из расчета 4шт/кв.м.
 - Расход материалов на монолитную плиту см. лист 40
 - Арматурные изделия см. лист 39
 - Данный лист см. совместно с листами 31,

						КР				
						Адрес:				
Кол. уч.	Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
Разработал								РД	26	
Проверил										
						Монолитная плита перекрытия на отм.3,050 Армирование. Схема раскладки нижней арматуры				
Н.контроль										