


Экспликация помещений


Поз.	Наименование помещений	Площадь кв. м	Категор. пом.
1	Зал редуцирования	90	A-B1a
2	Расходомерная	3,8	A-B1a
3	Топочная	6,5	Г



1. Кабельную продукцию прокладывать:

- открыто в металлорукаве по стенам в расходомерной и в котельной;
- в металлорукаве в зале редуцирования;
- в стальном коробе по фасаду здания;

2 При проходах кабелей через перекрытия и противопожарные стены отверстия должны быть плотно заделаны несгораемыми материалами.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	1 Кабельную продукцию прокладывать: - открыто в металлорукаве по стенам в расходомерной и в котельной; - в металлорукаве в зале редуцирования; - в стальном коробе по фасаду здания;										
		2 При проходах кабелей через перекрытия и противопожарные стены отверстия должны быть плотно заделаны негоряемыми материалами.										
								01.01.2015.РД.АПС				
								Капитальный ремонт ГРС-1 Альметьевского ЛПУ МГ г. Нижнекамск				
		Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подпись	Дата					
		Разраб. ГИП		Абдузяров				Силовое электрооборудование		Стадия Р	Лист 4	Листов 14
								План расположения пожарный извещателей		ООО "Адель "		
		Н.контр.		Шамсутдинов		Ш.Ш.						