




### Экспликация помещений

Поз.	Наименование помещений	Площадь кв. м	Категор. пом.
1	Зал редуцирования	90	A-B1a
2	Расходомерная	3,8	A-B1a
3	Топочная	6,5	Г



1. Кабельную продукцию прокладывать:
- открыто в металлорукаве по стенам в расходомерной и в котельной;
  - в металлорукаве в зале редуцирования;
  - в стальном коробе по фасаду здания;
- 2 При проходах кабелей через перекрытия и противопожарные стены отверстия должны быть плотно заделаны негорючими материалами.

Инв. № подл.	Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	1 Кабельную продукцию прокладывать: - открыто в металлорукаве по стенам в расходомерной и в котельной; - в металлорукаве в зале редуцирования; - в стальном коробе по фасаду здания;  2 При проходах кабелей через перекрытия и противопожарные стены отверстия должны быть плотно заделаны негоряемыми материалами.											
				01.01.2015.РД.АПС											
				Капитальный ремонт ГРС-1 Альметьевского ЛПУ МГ г. Нижнекамск											
				Силовое электрооборудование											
				План расположения антенны и коммутационного устройства											
Разраб.										Стадия		Лист		Листов	
ГИП		Абдузаров								Р		3		14	
Н.контр.		Шамсутдинов								ООО "Адель"					

Формат А4