Відомість робочих креслень комплекту КЗ.

Арк.	Найменування	Примітки
1	Загальні дані.	
2	Схема розташування монолітного фундаменту будинку. Специфікація.	
3	Монолітні фундаменти будинку. Розрізи 1-1, 2-2, 4-4, 5-5.	
4	Монолітні фундаменти будинку. Розрізи 3-3, 6-6, 7-7.	
5	Монолітні фундаменти будинку. Розрізи 8-8...10-10.	
6	Опалубочний план відкритої тераси навколо будинку. Специфікація. Розріз 5-5.	
7	Відкрита тераса навколо будинку. Розрізи А-А....В-В.	
8	Відкрита тераса навколо будинку. Розрізи Д-Д, Ж-Ж, 1-1...4-4.	
9	Перекриття над 1-м поверхом. Опалубний план. Специфікація та відомість деталей.	
10	Перекриття над 1-м поверхом. Армування балки Б-3.	
11	Перекриття над 1-м поверхом. Основне та додаткове армування верхньої зони плити.	
12	Перекриття над 1-м поверхом. Основне та додаткове армування нижньої зони плити.	
13	Перекриття над 1-м поверхом. Поперечне армування. Специфікація.	
14	Перекриття над 2-м поверхом. Опалубний план. Специфікація та відомість елементів.	
15	Перекриття над 2-м поверхом. Основне та додаткове армування верхньої зони плити.Обрамлення.	
16	Перекриття над 2-м поверхом. Основне та додаткове армування нижньої зони плити.	
17	Перекриття над 2-м поверхом. Поперечне армування. Специфікація.	
18	Сходи між осями "В"-"Г" біля осі "3". Специфікація.	
19	Схема розташування елементів конструкції даху. Специфікація та відомість елементів.	
20	Дах. Вузли "1"..."6".	
21	Дах. Розрізи 1-1...4-4. Вузли "7" та "8".	

Загальні вказівки:

1. За відносну відмітку ±0.000 прийнятий рівень чистої підлоги адміністративного будинку, що відповідає абсолютній позначці +135.35.
2. При проектуванні прийняті наступні данні:
згідно з ДБН В.1.2-2:2006:
снігове навантаження - 1.56 кПа (5 район)
вітрове навантаження - 0,39 кПа (1 район)
згідно з ДБН В.2.6-31:2006:
розрахункова температура внутрішнього повітря для громадських та адміністративних будинків - 20°С.
3. Усі будівельні роботи вести з дотримуванням вимог СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве."
4. Захист залізобетонних та бетонних конструкцій від корозії виконувати згідно із СНиП 2.03.11-85 та СНиП 3.04.03-85.
5. Для залізобетонних конструкцій використовувати арматуру класу А240С за ДСТУ 3760-98 виготовлену із сталі марки Ст3сп, класу А400С за ДСТУ 3760-98, виготовлену за ГОСТ 5781-82 із сталі 25Г2С.
6. Закладні деталі та анкерні болти виконувати зі сталі С235 за ГОСТ 27772-88.
7. Залізобетонні та бетонні конструкції запроектовані згідно з СНиП 2.03.01- 84 "Бетонные и железобетонные конструкции".
8. Монтаж збірних залізобетонних конструкцій та роботи позведенню монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій виконувати згідно із СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
9. Всі роботи виконувати дотримуючись вимог СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
10. У відповідності до інженерно-геологічних вишукувань, наданих замовником в основі фундаментів знаходяться грунтово-рослинний шар (супісок гумусований, бурувато-сірий) та шар 2д - пісок дрібний, пухкий, від вологого до насиченого водою , темно-сірий, які необхідно вийняти до материкового шару (№3) - глини напівтвердої , сірої та замінити грунтовою подушкою із місцевих грунтів, без рослинних домішок з пошаровим (по 15-20 см шарами) ущільненням до $\gamma_{ск}$=1.65кг/м^3.
11. Під фундаменти виконати бетонну підготовку з бетону класу В3.5, товщиною 100мм.
12. Вздовж осі "5" виконати дренаж, з ухилом труби по ухилу материкового шару, з переходом на кутах будинку в труби дренажу вздовж осей "А" та "Е". Водовідвід за допомогою дренажу відводитиме грунтові води навколо будинку для того, щоб уникнути підмивання фундаментів будинку.
13. Зворотню засипку пазух фундаментів виконувати глиняним замком , без рослинних домішок, з пошаровим ущільненням до $\gamma_{ск}$ = 1.6 т/м^3, ручними трамбовками.
14. Після виконання земляних робіт навколо будинку виконати відмостку.
15. Гідроізоляцію підземних конструкцій виконувати:
- під підлогою - по бетонній підготовці з 1 шару гідроізолу по бітумній мастиці;
- під зовнішніми цегляними стінами - з цементно-пісчаного розчину, складом 1:2, товщиною 30мм;
- вертикальну гідроізоляцію стін фундаментів будинку та ванни під СПА виконати покриттям стін, що мають контакт з грунтом, 2-ма шарами гарячого бітуму по холодній бітумній мастиці.
16. Перелік робіт, які слід пред'явити представнику авторського нагляду, перед підписанням актів на приховані роботи:
- підготовка основи під підошвою фундаментів;
- улаштування дренажу навколо будинку;
- армування з.б. конструкцій фундаментів, терас та сходів;
- гідроізоляція підземних з.б. конструкцій;
- армування монолітних плит перекриттів;
- армування центральних сходів;
- після виконання робіт по улаштуванню металевого каркаса даху.
17. Даний комплект креслень виконаний згідно з діючими вимогами будівельних норм та правил.

ПОГОДЖЕНО:

Зам.інв. №

Підпис і дата

Інв. № орит.

						12.07.08	КЗ
Зм.	Кіл.	Аркуш	Ндок	Підпис	Дата		
ГАП						Житловий будинок	Стадія: Р; Аркуш: 1; Аркушів:
Перевірив						Загальні дані.	
Розробив							