



Ведомость объемов земляных работ

№п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол.	Примечания
Объемы земляных работ на теплотрассе ТК3				
1	Выемка грунта I категории по трудности разработки	м³	140,0	
2	Разработка грунта II кот. бурчуж с выносом из котлована	м³	8,5	
3	Обратная засыпка котлована грунтом I категории, послойно с уплотнением до Ку=0,92	м³	190,0	звнут выемки
		м²	95,0	
Объемы земляных работ на теплотрассе ТК7				
4	Выемка грунта I категории по трудности разработки	м³	163,0	
5	Разработка грунта II кот. бурчуж с выносом из котлована	м³	8,5	
6	Обратная засыпка котлована грунтом I категории, послойно с уплотнением до Ку=0,92	м³	215,0	звнут выемки
		м²	100,0	
Объемы земляных работ на монтаже вентилей лотков и труб				
7	Разработка грунта II кот. бурчуж с выносом из траншеи	м³	85,0	
8	Выемка грунта I категории по трудности разработки	м³	2520,0	
9	Отсыпка песчаной подушки r=50мм с планировкой, уплотнение до Ку=0,95	м³	45,0	
9	Обратная засыпка траншеи грунтом I категории, послойно с уплотнением до Ку=0,92	м³	3255,0	звнут выемки
		м²	2075,0	