



Схема автоматизации блок 1.1 (Окончание).



Поз. обознач	Наименование	Кол	Примечание
Перечень средств автоматизации (Окончание).			
A1.19	Шкаф управления пожарный ШУН/В-7,5 прот. R3 N дб 7,5 кВт.	1	
A1.20	Шкаф управления пожарный ШУН/В-4,0 прот. R3 N дб 4,0 кВт.	1	
A1.21	Шкаф управления пожарный ШУН/В-5,5 прот. R3 N дб 5,5 кВт.	1	
A1.22	Шкаф управления пожарный ШУН/В-2,2 прот. R3 N дб 2,2 кВт.	1	
ВТН1.x	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ИП 212-64" прот. R3	58	
ВТМ1.x	Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР-513-11" прот. R3	6	
ВТМС1.x	Устройство дистанционного пуска адресное "УДП-513-11" прот. R3	4	
SC1.1.	Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3	11	
SC2.1.11			
хВТНх.x	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45	155	
хВТМх.x	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	43	
ВТК	Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1	260	
BGB	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный для металлических дверей "ИО-102-6".	24	
BIALS	Оповещатель охранно-пожарный звуковой "ОПОП 2-35".	55	
BIAL	Оповещатель охранно-пожарный световой "ОПОП 1-8".	60	
AA1.1.	Источник вторичного электропитания питания,	4	
AA1.4.	резервированный-220/≈24 В, max. ток нагрузки 5 А.		
	"ИВЭПР 24/5"		

Имя, И. Ф. Отч.	Согласовано		Взам. инж. М.	
	Подп. и дата			

						217.01.01-ПБ1ПСиО, АОБ			
						Мультиквартирный жилой дом со встроенными помещениями в подземной административной по ул. Астраханской дом 71а в г-к Анапа (Корректировка)			
Изм.	Колуч.	Лист	М. дат.	Подпись	Дата	Автоматическая система пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, автоматизация противопожарной защиты	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	ГАП	ГИП		Сущинский	03.17		П	22	
				Афонин	03.17				
И. контр.		Сущинский			03.17	Схема автоматизации Секция 1.1	ООО ПТП "ОЛВИЛ" г.Краснодар		