5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	04.2017
Адрес здания	г. Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, д. 36Б
Разработчик проекта	ООО «ЦИС» ООО «ДИС-ПРОЕКТ»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	ЦИС-06/17-ЭЭ
Назначение здания, серия	Административное (офисное), индивидуальный проект
Этажность, количество секций	2 этажа, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	42
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены - кладка из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 510, 640 и 770мм с утеплением минераловатными плитами «Rockwool Фасад Баттс» толщиной 100мм и устройством штукатурного фасада. Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Наружные двери - металлические, утепленные. Чердачное перекрытие - железобетонная плита толщиной 220мм с утеплением минераловатными плитами «Rockwool Флор Баттс» толщиной 150мм. Покрытие чердака - оцинкованная сталь по деревянным обрешетке и стропилам. Стены подвала, расположенные ниже уровни земли - не утепленные. Полы подвала - на грунте, не утепленные.

Расчетные условия

Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	$t_н$	°С	-25
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°С	-2,2
3. Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	Сут/год	205
4. Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°С·сут/год	4551
5. Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	$t_в$	°С	20
6. Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°С	-
7. Расчетная температура техподполья	$t_{подп}$	°С	12