

Наименование стройки: д.57

Объект: _____

Локальная смета №1/2
на прокладку и монтаж ЛКС ВОЛС на участке: Волоколамское ш. д.75 - ул.
Митинская, д.40/2 (АТС-753)

Наименование объекта: д.57

Основание: Ведомость объемов работ
 Составлена в ценах Август 2007 г.

Сметная стоимость 1125.09 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость 2100.56 чел.-ч
 Сметная заработная плата 210.35 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	наименование работ и единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. машин	
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	зар.платы	Экспл. машин в т.ч.	обслуж. машины	
									Основной зар.платы	зар.платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел Монтажные работы

1	м10-06-048-7	волоконно-оптических кабелей в 100М	70.85	583.34	362.51	185364.74	137126.63	47258.25	20.00	1417.00
		пересчёта:	80.94							
		ОЗП	9.35							
		эксплуатаци	1.84							
		ЗПМ	1.84							
		% НР	94			133547.06				
		% СП	65			92346.37				
				207	37.93			4944.71	3.27	231.68
2	м10-06-048-6	волоконно-оптических кабелей в канализации в 100М	1.84	436.25	267.17	3600.90	2670.92	904.53	15.00	27.60
		пересчёта:	80.94							
		ОЗП	9.35							
		эксплуатаци	1.84							
		ЗПМ	1.84							
		% НР	94			2599.65				
		% СП	65			1797.63				
				155.25	27.96			94.66	2.41	4.43
3	м10-06-053-4	затухания на кабельной 1кабель	7	9493.78	9171.03	69913.87	21123.99	48789.88	25.00	175.00
		пересчёта:	80.99							
		ОЗП	9.35							
		эксплуатаци	0.76							
		ЗПМ	0.76							
		% НР	94			20836.66				
		% СП	65			14408.33				
				322.75	195.99			1042.67	12.71	88.97
4	м10-06-054-4	на смонтированном участке волоконно-оптического 1участок	8	5860.323	5662.8	49204.54	14774.72	34429.82	15.30	122.40
		пересчёта:	80.100							
		ОЗП	9.35							
				197.523	121.014			735.77	7.85	62.78

эксплуатаци	0.76
ЗПМ	0.76
стоимости)*0,9	
стоимости	
эксплуатаци)*0,9	
заработной)*0,9	
заработной)*0,9	
трудозатрат)*0,9	