



Примечания:

1. Водопроводная магистральная сеть прокладывается на высоте 0,2 м от низа плиты перекрытия до середины труб, в пространстве подшивного потолка, с уклоном 0,002 в сторону водомерного узла и ИТП.
2. Спуски и подъемы трубопроводов осуществлять по месту при монтаже, в зависимости от перепада отметок перекрытия.
3. В пониженных участках водопроводных трубопроводов предусмотрены спусковые устройства и заложены в спецификацию.
4. Отметка 0,000 (181,40);

Лист № 1 из 1

Инженерный журнал для системно-технических объектов		Страна	Город	Листов
Имя	Фамилия	Инициалы	Дата	
Система систем В1, В2, Т3, Т4 на 0 этаже				
Копировать				
Формат А0				