инструментальный контроль нормируемых энергетических показателей при вводе зданий в эксплуатацию и подтверждать их не реже, чем один раз в пять лет.

5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	04.2017
Адрес здания	РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Липовая, 7а
Разработчик проекта	ООО «ДЕКОР»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	Д26.01-2017-ЭЭ
Назначение здания, серия	Гостиница, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	2 этажа, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены запроектированы из легких стальных тонколистовых конструкций (ЛСТК) толщиной 150мм, утепленных минераловатными плитами «Изовер Лайт». Кровля - двухскатная с утеплением минераловатными плитами толщиной 150мм. Оконные блоки - из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Витражи - из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Наружные двери - металлические, утепленные. Полы первого этажа - на грунте с утеплением плитами экструдированного пенополистирола «Пеноплекс» толщиной 100мм.

Расчетные условия

Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	$t_н$	°С	-23
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°С	-4,3
3. Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	Сут/год	198
4. Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°С · сут/год	4812
5. Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	$t_в$	°С	20
6. Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°С	12
7. Расчетная температура техподполья	$t_{подп}$	°С	-