расчетно-инструментальный контроль нормируемых энергетических показателей при вводе здания в эксплуатацию и подтверждать их не реже, чем один раз в пять лет.

5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	03.2017
Адрес здания	Российская Федерация, г. Москва, ЦАО, м-т «Замоскворечье», 4-й Добрынинский пер., д. 1
Разработчик проекта	ОАО «МОСПРОЕКТ-4»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	9-16/6415
Назначение здания, серия	Храм, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	1 этаж, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Стены храма - из полнотелого глиняного кирпича толщиной 900мм. Стены служебно-административной пристройки - из поризованных глиняных блоков «Porotherm» толщиной 380мм и наружной верстой из полнотелого облицовочного глиняного кирпича толщиной 120мм. Оконные блоки - деревянные спаренные с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Наружные двери - деревянные и металлические, утепленные. Стены храма, расположенные ниже уровня земли (в грунте), не утепляются. Стены и перекрытие служебно-административной пристройки, расположенные ниже уровня земли (в грунте), утепляется плитами экструдированного пенополистирола «Пеноплэкс» толщиной 100мм. Полы подвального этажа - на грунте, не утепленные.