



Спецификация				
№	Обозначение	Наименование	Кол-во шт	Примечание
1	Fire Switch	Кнопка пожарной сигнализации	2	
2	Desk FB-1	Пульт управления лебедкой пожарного занавеса	1	
3	Bell & Lamp EV-1	Звукосигнализация и световая сигнализация	1	
4	Door Bolt 3,4	Замок двери 3 и 4	2	
5	Door Desk 1,2	Пульт управления дверью 3 и 4	2	
6	Plug XS01, XS03	Розетка XS01, XS03	2	
7	S1.S3 emergency stop	Кнопки экстренной остановки	3	
8	TC Ar, Br, Cr, 19, 28, 44, 66	Распределительные коробки соответствующих лебедок	7	
9	19, 28, 44, 66	Лебедки штангенного подъема	4	
10	Ar, Br, Cr	Боковые лебедки штангенного подъема	3	
11	Manual Desk	Главный пульт управления	1	
12	КП 11-14	Прачочная коробка	4	
13	КП 15-27	Распределительная коробка	12	

Все кабели прокладываются в стальных трубах 25x2,5 и 51x1,5
 Все детали крепятся сварным соединением
 Трубы окрашиваются защитным грунтовым покрытием ГФ-021
 Все размеры указаны относительно осей 2, 4, 6.

4
 ВИД НА ПРАВУЮ СТОРОНУ СЦЕНЫ

6
 -0,140

ВИД С БОКУ НА ПРАВЫЕ ГАЛЕРЕИ

СОГЛАСОВАНО

ИЗМ.	КОЛУЧ	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	Проект комплексной реконструкции и реставрации здания Российского Государственного академического театра драмы им. А.С. Пушкина (Александринский театр) по адресу: г.п. Островское 6	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
чертил									
Верхняя механизация Схема прокладки трубных трасс Галереи правые									