



- Условно-графические обозначения:**
- - контроллер доступа С2000-2;
 - - блок питания;
 - - считыватель бесконтактный;
 - - замок электромагнитный;
 - - монитор видеонаблюдения Commax CDV-70K;
 - - устройство коммутации UD-DPC-1;
 - - блок вызова DP1-СС7;
 - - кнопка выхода В-72;
 - - блок управления воротами;
 - - фотоземлеплет;
 - - оптический пост;
 - - блок питания ELTIS PS2-DSV3;
 - - сигнальная лампа;

- кабель КСВВнг(А)-LSLTx 2x0,5;
- кабель КСВВнг(А)-LSLTx 2x2x0,8;
- кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4x2x0,52.

- Примечания:**
1. Допускается изменение конфигурации кабельных трасс в соответствии с архитектурными особенностями помещений.
 2. Размещение оборудования определить по месту в процессе монтажа.
 3. При прокладке кабелей в местах поворота, под углом близком к 90 градусам, радиус изгиба должен быть не менее указанного в паспорте кабельного изделия.
 4. Кабель проложить в кабельном лотке, отводы - в гофротрубе крепление к стене, потолку в помещениях в подвесном потолке, в помещениях с потолками под покраску - в штробе.
 5. Трубы для слаботочного стока учтены в томе 0027_18.07P-CC.TK.
 6. Условные обозначения см. лист 7.

Номер пом.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
1	2	3	4
0.1 Служебно-бытовые помещения			
0.1.1	Комната тех.персонала	6,00	
0.1.2	Помещение хранения люминисцентных ламп	15,56	B4
0.1.4	Хранение чистого белья	8,33	B4
0.1.5	Стиральная	16,37	B4
0.1.6	Гладильная	11,97	B4
0.1.7	С/у персонала	6,18	
0.1.8	КУИ	4,10	B4
0.1.9	Тамбур	5,85	
		74,36	
0.2 Инженерно-технические помещения			
0.2.1	Кабельное помещение	26,81	Д
0.2.2	Эльциговая	24,61	B4
0.2.3	ИТП	73,02	Д
0.2.4	Приточная вентиляторная камера кухни	35,99	B4
0.2.5	Пожарная насосная	22,72	Д
0.2.6	Вологодготовка	36,70	
0.2.7	Вытяжная вентиляторная камера кухни	28,19	B4
0.2.8	Водомерный узел	30,05	Д
0.2.9	Хозяйственно - бытовая насосная	31,60	
0.2.10	Вентиляторная камера бассейна	31,03	
0.2.11	Помещение для приготовления коагулирующих и дезинфицирующих растворов	9,31	Д
		350,02	
0.3 Помещения подвала			
0.3.1	Помещение подвала	191,22	
0.3.2	Помещение подвала	69,01	
0.3.3	Помещение подвала	6,15	
0.3.4	Помещение подвала	374,87	
0.3.5	Технологическая лестница	28,12	
		669,37	
Итого		1 093,75	



Изм.	Кол. изм.	Лист	Рисован	Подпись	Дата
Резерв			Романова		04.20
Проверил					04.20
Н. контр.					04.20
ГВП					04.20

Объект дошкольного и начального образования на 288 мест

План расположения оборудования и кабельных трасс СКЗУД Подвал

Страна Лист Листов

Р 3

Формат А0 (841x1189мм)