ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	08.2021
Адрес здания	Челябинская область, г. Южноуральск
Разработчик проекта	ООО «СМПК МАГИСТРАЛЬ»
Адрес и телефон разработчика	–
Шифр проекта	СИМК-0421-ЭЭ
Назначение здания, серия	Общественное, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	1 этаж
Количество квартир	–
Расчетное количество жителей или служащих	–
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены – кладка из керамзитобетонных блоков с утеплением минераловатными плитами и устройством сертифицированной навесной фасадной системы с воздушным зазором. Светопрозрачные конструкции – оконные и витражные блоки из алюминиевых профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами. Наружные двери – металлические утепленные, а также из поливинилхлоридных профилей остекленные в составе витражных блоков. Покрытие – железобетонная плита с утеплением плитами экструдированного пенополистирола и кровельным покрытием из наплавляемых рулонных материалов. Полы – по грунту с утеплением плитами экструдированного пенополистирола.

Расчетные условия

Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	$t_н$	°С	-26
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°С	-2,6
3. Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	Сут/год	203
4. Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°С·сут/год	4588
5. Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	$t_в$	°С	20
6. Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°С	–
7. Расчетная температура подвала	$t_{подп}$	°С	–