Примечания

1. Кабельные трассы проложить вдоль стен в жестких гладких ПВХ трубах ду16 мм открыто, а также в гибких гофрированных ПВХ трубах ду16 мм за декоративными потолками с применением комплектов крепежа и в кабельных лотках предусмотренных разделом СКС. Шаг крепления ПВХ труб не более 0,8 м.

2. В местах прохода кабелей через стены, перегородки и перекрытия, проектом предусматривается установка кабельных проходок с использованием противопожарной пены Hilti CP660 (TP118), металлических труб ду32 мм и противопожарных box Hilti CFS-D (TP119).

3. Нумерация кабелей выполнена в соответствии с кабельным журналом.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1Д