

**Задание на электропитание оборудования системы контроля и
управления доступом (СКУД)**

**Объект: Жилой комплекс со встроенными коммерческими помещениями и отдельно
стоящим объектом дошкольного и начального образования**

СТАДИЯ «РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ»

1. Для обеспечения бесперебойной работы оборудования системы СКУД, являющейся потребителем электроэнергии I категории, необходимо согласно ГОСТ 21128-83 предусмотреть подвод питающих напряжений, обеспечивающих работу следующего оборудования.

№	Электроприемник	Характеристика вводов		Кат. По ПУЭ	Место расположения электроприемника
		Напряже- ние	Потребл. мощность, кВт		
1.	ELTIS PS2-DSV3 (SHUKO)	220 В	0,1	I	Подвал, пом. 0.2.4 ШСКД-1
2.	ELTIS PS2-DSV3 (SHUKO)	220 В	0,1	I	Подвал, пом. 0.3.4 ШСКД-2
3.	ELTIS PS2-DSV3 (SHUKO)	220 В	0,1	I	Подвал, пом. 0.3.4 ШСКД-3
4.	ELTIS PS2-DSV3 (SHUKO)	220 В	0,1	I	Подвал, пом. 0.2.3 ШСКД-4
5.	ELTIS PS2-DSV3 (SHUKO)	220 В	0,1	I	Подвал, пом. 0.2.3 ШСКД-5
6.	ELTIS PS2-DSV3 (SHUKO)	220 В	0,1	I	Подвал, пом. 0.3.4 ШСКД-6
7.	ELTIS PS2-DSV3 (SHUKO)	220 В	0,1	I	Подвал, пом. 0.3.4 ШСКД-7
8.	ELTIS PS2-DSV3 (SHUKO)	220 В	0,1	I	Подвал, пом. 0.3.4 ШСКД-8
9.	ELTIS PS2-DSV3 (SHUKO)	220 В	0,1	I	Подвал, пом. 0.3.1 ШСКД-9
10.	ELTIS PS2-DSV3 (SHUKO)	220 В	0,1	I	Подвал, пом. 0.3.4 ШСКД-10
11.	ELTIS PS2-DSV3 (SHUKO)	220 В	0,1	I	Подвал, пом. 0.3.4 ШСКД-11
12.	ELTIS PS2-DSV3 (SHUKO)	220 В	0,1	I	Подвал, пом. 0.3.4 ШСКД-12
13.	ELTIS PS2-DSV3 (SHUKO)	220 В	0,1	I	Подвал, пом. 0.3.4 ШСКД-13
14.	ELTIS PS2-DSV3 (SHUKO)	220 В	0,1	I	Подвал, пом. 0.2.5 ШСКД-14
15.	ELTIS PS2-DSV3 (SHUKO)	220 В	0,1	I	Подвал, пом. 0.3.5 ШСКД-15
16.	ELTIS PS2-DSV3 (SHUKO)	220 В	0,1	I	Подвал, пом. 0.3.5 ШСКД-16
17.	ELTIS PS2-DSV3 (SHUKO)	220 В	0,1	I	Подвал, пом. 1.2.8 ШСКД-17
18.	Монитор Commax CDV-70K (M1) (SHUKO)	220 В	0,1	I	Этаж 1,