



- Условно-графические обозначения:**
- контроллер доступа С2000-2;
 - блок питания;
 - реле;
 - считыватель бесконтактный;
 - звонок электропитания;
 - монитор видеонаблюдения Commax CDV-70K;
 - устройство коммутации UD-DPC-1;
 - блок вызова ДР1-ССТ;
 - кнопка выхода В-72;
 - блок управления воротами;
 - фотоприемник;
 - ключевой пост;
 - блок питания ELTIS PS2-DSV3;
 - сигнальная лампа;

- кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,0;
- кабель КСВВнг(А)-LSLTx 2x2x0,8;
- кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4x2x0,52.

- Примечания:**
1. Допускается изменение конфигурации кабельных трасс в соответствии с архитектурными особенностями помещений.
 2. Размещение оборудования определить по месту в процессе монтажа.
 3. При прокладке кабелей в местах поворота, под углом близким к 90 градусам, радиус изгиба должен быть не менее указанного в паспорте кабельного изделия.
 4. Кабель проложить в кабельном лотке, отводы - в гофротрубе крепление к стене, потолку в помещениях с подвесным потолком, в помещениях с потолками под покраску - в штробе.
 5. Труб для слаботочного стояка учтены в томе 0027_18.07P-CC.ТК.
 6. Условные обозначения см. лист 7.

Номер пом.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
1	2	3	4
0.1 Служебно-бытовые помещения			
0.1.1	Комната тех.персонала	6,00	
0.1.2	Помещение хранения люминесцентных ламп	15,56	В4
0.1.4	Хранение чистого белья	8,33	В4
0.1.5	Стиральная	16,37	В4
0.1.6	Гладильная	11,97	В4
0.1.7	С/у персонала	6,18	
0.1.8	КУИ	4,10	В4
0.1.9	Тамбур	5,85	
		74,36	
0.2 Инженерно-технические помещения			
0.2.1	Кабельное помещение	26,81	Д
0.2.2	Эл.щитовая	24,61	В4
0.2.3	ИТП	73,02	Д
0.2.4	Приточная вентиляция кухни	35,99	В4
0.2.5	Пожарная насосная	22,72	Д
0.2.6	Водоподготовка	36,70	
0.2.7	Вытяжная вентиляция кухни	28,19	В4
0.2.8	Водомерный узел	30,05	Д
0.2.9	Хозяйственно - бытовая насосная	31,60	
0.2.10	Венткамера бассейна	31,03	
0.2.11	Помещение для приготовления коагулирующих и дезинфицирующих растворов	9,31	Д
		350,02	
0.3 Помещения подвала			
0.3.1	Помещение подвала	191,22	
0.3.2	Помещение подвала	69,01	
0.3.3	Помещение подвала	6,15	
0.3.4	Помещение подвала	374,87	
0.3.5	Технологическая лестница	28,12	
		669,37	
Итого		1 093,75	



2	Вам	02-21	02-21
Изм.	Колуч	Лист	Редок
Редок	Романова	Попись	Дата
Проверил			
И. контр.			
ГИП			

Страна	Лист	Листов
Р	3	

План расположения оборудования и кабельных трасс СКУД
Полка

Формат А0 (841x1189мм)