Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №

ПЛАН ЧЕРДАКА

ПЛАН 3-ГО ЭТАЖА

ПЛАН ЧЕРДАКА

СХЕМА ДЕМОНТАЖА



Экспликация помещений		
Номер	Наименование	Площадь, м²
1	Тамбур	4
2	Лаборантская для биохимических исследований	25
3	Коридор	5
4	Санузел	3.4
5	Санузел	1.8
6	Помещение хранения уборочного инвентаря	3.1
7	Помещение обеззараживания МО(стерилизационная)	10.6
8	Помещение временного хранения отходов	3
9	Моечная	10.8
10	Центрифужная	13.2
11	Склад	47.7
12	Клетка лестничная	14.4
13	Тамбур	4.8
14	КДЛ	23.6
15	КДЛ	8.2
16	КДЛ	14.3
17	Коридор	27.9
18	Шлюз	5.3
19	Коридор	30.5
20	Шлюз	5.3
21	Коридор	46.1
22	Лаборантская для биохимических исследований	28.8
23	Лаборантская для биохимических исследований	30.1
24	Склад	28.4
25	Комната старшего лаборанта	19.9
26	Коридор	3.9
27	Санпропускник (зона 2)	3.4
28	Санпропускник (зона 3)	2
29	Санпропускник (зона 2)	2.1

Экспликация помещений		
Номер	Наименование	Площадь, м²
30	Санпропускник (зона 3)	2
31	Санпропускник (зона 1)	9.4
32	Санпропускник (зона 1)	7
33	Склад	18
34	Коридор	44.9
35	Комната персонала	23.1
36	Кабинет заведующего лабораторией	14.4
37	Санпропускник (зона 1)	7
38	Санпропускник (зона 2)	3.2
39	Санпропускник (зона 3)	1.9
40	Коридор	16
41	КДЛ	14.3
42	КДЛ	14.3
		587.9

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- закладываемые проемы в наружных и внутренних стенах
- вновь прорезаемые проемы в наружных и внутренних стенах
- демонтируемые участки стен V=100м3

возводимые:

- внутренние стены из легкобетонных блоков III-B2.5 D500 F35-2 ГОСТ 21520-88 Размер блока (lxbxh) - 588х200х288мм
- перегородки из пазогребневых плит ПлГ-667х500х100 ГОСТ 6428-83 S=610м2

Изм.	К. уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Нарышкина О.Г.			12.2011
Н. контроль		Федотов М.Ю.			12.2011
ГИП		Васильев Т.В.			12.2011

951/11 – АР

"Капитальный ремонт корпуса №1 Городской клинической больницы №14 им. В.Г. Короленко Департамента здравоохранения г. Москвы" по адресу: 107014, г. Москва, ул. Стромынка д.7

"Архитектурные решения"

Стадия	Лист	Листов
РП	5	

План 3-го этажа План чердака
Экспликация помещений
Схема демонтажа

INFORCE

Формат 79400х14000