План 3 этажа
М 1:100

Экспликация помещений

№ на плане *	Наименование помещения	Площадь, м2
	Терапевтическое отделение	
1	Холл	57,5
2	Терапевт	20,4
3	Терапевт	16,5
20	Терапевт	14,8
21	Терапевт	14,4
22	Терапевт	10,9
23	Санузел	10,8
24	Санузел	5,6
25	Санузел	1,1
26	Санузел	1,1
27	Санузел	1,1
30	Холл	27,0
43	Терапевт	9,5
45	Терапевт	9,1
51	Терапевт	8,9
53	Терапевт	12,0
58	Терапевт	10,2
59	Терапевт	10,6
77	Холл	33,6
78	Коридор	29,8
79	Холл	28,0
95	Терапевт	17,4
96	Терапевт	16,8
97	Терапевт	17,5

№ на плане *	Наименование помещения	Площадь, м2
	Отделение узких специалистов	
42	Кабинет отоларинголога	19,1
44	Процедурный кабинет отоларинголога	18,0
46	Кабинет отоларинголога	17,8
47	Холл	85,3
48	Кабинет окулиста	18,0
49	Темная комната окулиста	8,0
50	Темная комната окулиста	8,8
52	Кабинет окулиста	26,1
60	Кабинет уролога	10,1
61	Кабинет уролога	8,6
88	Инфекционное отделение	9,0
89	Инфекционное отделение	11,0
90	Инфекционное отделение	5,7
91	Инфекционное отделение	22,6
92	Инфекционное отделение	9,5
93	Инфекционное отделение	11,2
94	Кабинет врача	17,3

* - нумерация в соответсвие с планировками, предоставленными Заказчиком

1. **Количество розеток определено заданием Заказчика .**
2. **Розетки установить в местах, удобных для эксплуатации на высоте 0,5...0,8м от пола, но не менее 0,5м от трубопроводов.**
3. **Групповые сети выполнить кабелем ВВГнг -LS (не распространяющим горение).**
4. **Спуски к розеткам выполнить скрыто в штробе .**
5. **Проходы кабеля через стены выполнить в отрезках стальных труб ф 25 с последующей заделкой огнезащитной мастикой МГКП .**
6. **Крепление лотка осуществлять через 1,5 м. Крепление гофрированной трубы через 1м.**
7. **Все кабели и распаечные коробки промаркировать в соответствие с планировкой .**

Спецификация изделий и материалов

№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
		Щит распределительный ЩС 3.1			
1	А3163	Выключатель автоматический, 380В, 3Р, 50А	шт	1	
2	ЩРн-12з-1 38 УХЛ3	Щит распределительный навесного исполнения, 265х310х120 мм	шт	1	ИЭК
3	ВА 47-29М	Выключатель автоматический, 380В, 3Р, 40А, хар-ка С	шт	1	ИЭК
4	ВА 47-29М	Выключатель автоматический, 220В, 1Р, 32А, хар-ка С	шт	1	ИЭК
5	ВА 47-29М	Выключатель автоматический, 220В, 1Р, 25А, хар-ка С	шт	2	ИЭК
6	ВА 47-29М	Выключатель автоматический, 220В, 1Р, 20А, хар-ка С	шт	1	ИЭК
7	ШНИ-6х9-20-У2-С	Шина "N" на угловых изоляторах	шт	1	ИЭК
8	ШНИ-6х9-20-У2-Ж	Шина "PE" на угловых изоляторах	шт	1	ИЭК
9	ПВ-1-0,66	Провод с медной жилой, сечением 4,0мм2 с изоляцией желто-	м	3	ГОСТ 6323-79
		зеленого цвета			
10	ПВ-1-0,66	Провод с медной жилой, сечением 4,0мм2 с изоляцией голубого цвета	м	3	ГОСТ 6323-79
11	ТМЛ 4-5-3	Наконечник медный под опрессовку луженый	шт	4	
		Щит распределительный ЩС 3.2			
12	А3163	Выключатель автоматический, 380В, 3Р, 50А	шт	1	
13	ЩРн-12з-1 38 УХЛ3	Щит распределительный навесного исполнения, 265х310х120 мм	шт	1	ИЭК
14	ВА 47-29М	Выключатель автоматический, 380В, 3Р, 40А, хар-ка С	шт	1	ИЭК
15	ВА 47-29М	Выключатель автоматический, 220В, 1Р, 25А, хар-ка С	шт	3	ИЭК
16	ВА 47-29М	Выключатель автоматический, 220В, 1Р, 20А, хар-ка С	шт	1	ИЭК
17	ВА 47-29М	Выключатель автоматический, 220В, 1Р, 16А, хар-ка С	шт	1	ИЭК
18	ШНИ-6х9-20-У2-С	Шина "N" на угловых изоляторах	шт	1	ИЭК
19	ШНИ-6х9-20-У2-Ж	Шина "PE" на угловых изоляторах	шт	1	ИЭК
20	ПВ-1-0,66	Провод с медной жилой, сечением 4,0мм2 с изоляцией желто-	м	3	ГОСТ 6323-79
		зеленого цвета			
21	ПВ-1-0,66	Провод с медной жилой, сечением 4,0мм2 с изоляцией голубого цвета	м	3	ГОСТ 6323-79
22	ТМЛ 4-5-3	Наконечник медный под опрессовку луженый	шт	4	

№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во: Отделение узких специалистов	Кол-во: Терапевтическое отделение	Прим.
		Электроустановочные изделия				
23	"Рондо" RS16-264-BI	Розетка 16А, 250В, с заземляющим контактом	шт	8	-	Schneider Electric
24	"Рондо" RS16-756-BI	Розетка двухместная 16А, 250В, с заземляющим контактом	шт	32	30	Schneider Electric
		Кабельные изделия				
25	ВВГнг-LS-0,66	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболчкой,	м	10	10	ТУ 16.К71-310-2001
		не распространяющей горение сечением 5х4,0 мм2				
26	ВВГнг-LS-0,66	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболчкой,	м	408	392	ТУ 16.К71-310-2001
		не распространяющей горение сечением 3х2,5 мм2				
		Монтажные материалы и изделия				
27		Труба гофрированная ф20	м	150	150	
28		Держатель для гофрированной трубы ф20	шт	150	150	
29	НЛП 100х60	Лоток перфорированный	м	39	30	ОАО "Самарский завод электромонтажных изделий"
30	НЛП 100х60 Т	Лоток тройниковый	шт	1	1	ОАО "Самарский завод электромонтажных изделий"
31	НЛ-СП	Соединитель переходный	шт	39	30	ОАО "Самарский завод электромонтажных изделий"
32	НЛП ПВ	Потолочный подвес L=200мм	шт	26	20	ОАО "Самарский завод электромонтажных изделий"
33		Шпилька М8 (L=400мм)	м	10	8	
34		Гайка М8	шт	26	20	
35	CLP1M-AL-8	Латунный анкер М8	шт	26	20	ИЭК
36	IMT 35100	Одноместная установочная коробка для сплошных стен 65х45	шт	40	30	Schneider Electric
37	КМ 41233	Коробка распаячная 100х100х50	шт	15	20	ИЭК
38		Клеммная колодка 12х2,5	шт	13	17	
39		Труба стальная ф25	м	5	5	
40	МГКП	Мастика огнезащитная	кг	1	1	

Узел крепления лотка



Согласовано

Инв. №подл. | Подп. и дата | Взам инв. №

							012-0315.ЭМ
							Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г.о. Тольятти Поликлиника №1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Немкова				МБУЗ г.о. Тольятти Поликлиника №1, г. Тольятти, Приморский б-р, 24	Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
ГИП		Пивкин					
Проверил		Литвинский					
Согласовано						План 3 этажа	ООО ПКФ "АНТ"
Согласовано							

Формат А1