

Предусмотреть фальш-окна из сотового поликарбоната для освещения в дневное время.

Стены и кровля - сэндвич-панель с утеплителем 100 мм.

4600

Ворота - проезд двух каров

Ворота - размеры пока уточняются, для выгрузки фур.

Цоколь - ленточный, заливной, бетонный. Засыпается землей и заливка пола - бетон, верх которого на отметке 1200 мм. Нагрузка на пол - 2,5 т/м².

По грунтам изыскания не будет (г.Светлоград), нужно предусмотреть фундамент попрочнее.

Помещение без колонн внутри - ферма от стены до стены.
Высота конька - минимальная по расчетам по снегу и ветру.

ВЫБИРАЕМ ОДИН ИЗ ДВУХ ВАРИАНТОВ, ЕСЛИ ЦЕНА РАЗЛИЧНА, УКАЖИТЕ ОБЕ:

