



Рабочая зона №1 : Наличие Тепловой завесы для входной калитки и ворот
Рабочая зона №2: Температура в помещении-18-20 градусов, относительная влажность 40-60%. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. Наличие кондиционера.
Рабочая зона №3: Температура в помещении-18-20 градусов, относительная влажность 40-60%. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. Наличие кондиционера.
Рабочая зона №4: Температура в помещении-18-20 градусов, относительная влажность 40-60%. Наличие вытяжной вентиляции.
Рабочая зона №5: Температура в помещении-18-20 градусов, относительная влажность 40-60%. Наличие вытяжной вентиляции.
Рабочая зона №6: Покрасочная камера. Индивидуальная вытяжка через систему очистки в атмосферу.
Рабочая зона №7: Температура в помещении-18-20 градусов, относительная влажность 40-60%. Наличие приточно-вытяжной вентиляции.
Рабочая зона №8: Вытяжная магистраль выполнена совместно с вытяжкой покрасочной камеры через запорный клапан.