



Узел 3

Защитная стяжка из ЦПР	-40 мм
Техноэласт ЭПП 2 слоя	- 6,0 мм.
Огрунтовка праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ	-менее 1,0 мм.
Углонообразующий слой Стяжка из ЦПР М150, армированная мет.сеткой 5Вр1 100х100	-40-70мм.
Основание: ж/б плита	- 200мм.



Узел 4

Уличная доска Ипе	20 мм
Регулируемые лаги	-40 -90 мм
Защитная стяжка из ЦПР	-40 мм
Техноэласт ЭПП 2 слоя	- 6,0 мм.
Огрунтовка праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ	-менее 1,0 мм.
Углонообразующий слой Стяжка из ЦПР М150, армированная мет.сеткой 5Вр1 100х100	-40-90мм.
Основание: ж/б плита	- 200мм.
Монолитная балка в составе плиты	-300мм
Металлокаркас для крепления подшивки	-50 мм
Подшивка деревом	-20 мм



					Шифр : Заявщик : ПРОЕКТ ЧАСТНОГО ДОМА			
ИЗМ.	КОЛ-ВО УЧ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ				
архитектор								
архитектор								
архитектор								
архитектор						стадия	лист	листов
архитектор						РД		