


КЛАДОЧНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА

ЭКСПЛИКАЦИЯ

п/п	Наименование помещения	м2
101	Прихожая	17,1
102	Гардеробная	20,5
103	Гостевой туалет	7,8
104	Гостевая спальная	18,4
105	Кабинет	20,2
106	Гардероб при кабинете	14,6
107	Центральный холл	36,7
108	Гостиная	72,8
109	Гараж	64,8
110	Холл	6,2
111	Лестница	14,4
112	Хранение при гараже	11,2
113	Кладовая уборочного инвентаря	3,9
114	Кладовая садового инвентаря	10,8
115	Ванная переносная	3,7
116	Электрошкафовая / Серверная	2,6
117	Тамбур	1,8
118	Холл технического крыла	17,2
119	Комната персонала	12,5
120	Котельная	11,1
121	Постирочная	9,2
122	Кладовая продуктов / Черновая кухня	20,79
124	Кухня / столовая	57,2
	Жилая 3000 р.м2	451,9
	Нежилая 1000 р.м2	279,7
		172,2



СОГЛАСОВАНО:			
Инов.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	

ИЗМ.	КОРРЕКТИВ	ИЗМ.	НАЗНАЧ.	ПОДПИСЬ	ДЛЯ:	ШЕФ:	Масштаб 1:100
автор	КОСЛОВ					ПРОЕКТ ЧАСТНОГО ДОМА	СТАНДАРТ
автор							ЛИСТ
автор							4
автор						Кладочный план первого этажа	

- Лист раскрывать с листами РД. 3, 5, 11 с чертами раздела КР.
- За относительную отм. 0.000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке
- Наружные стены - монолитные железобетонные, бетон В25 арматура класс А500С и А240 толщиной 250мм.
- Колонны- монолитные железобетонные 250х250мм.
- Внутренние перегородки выполнять из кирпича КР-р-по 250х120х65/1нф 100/1,4/25 (ГОСТ 530-2012) на растворе М100. Кладку перегородок армировать сеткой Ø3 Вр-1, ячейкой 30х30, через 4ряда кладки.
- Кладку вентиляционных блоков выполнять из кирпича КР-р-по 250х120х65/1нф 200/1,4/100 (ГОСТ 530-2012) на растворе М 100, армировать сеткой Ø4 Вр-1, ячейкой 50х50, через 4ряда кладки.
- Все металлические детали отгружать грунтовкой ГФ 21 два раза.
- Детали и конструкции входов см. лист КР.
- План переимеч, ведомость и спецификацию см. раздел КР.

