



Сейчас там офисные перегородки, деревянные перекрытия на швеллерах.
 Офисные перегородки демонтируем, перекрытия делаем профлист+ЦСП+линолеум (негорючий) под дерево
 ПВХ-перегородки согласно чертежу
 Стены - Стеновая панель
 ПВХ матовая белая

Примечания
 Полимерный пол

Прочие работы

1. Демонтаж пристроек - 2 шт.
2. Зашить стену после демонтажа пристройки
3. Выравнивание пола (упрочненный бетон)
4. Проверка состояния кровли и утепления (ремонт при необходимости)
5. Кровля гибкой черепицей
6. Отопление электрическое (проект+реализация) на базе существующей системы
7. Уборка территории от мусора/растений -
8. Демонтаж бытовок - 3 шт.
9. Восстановление освещения наружного
10. Восстановление освещения внутреннего
11. Замена ворот на секционные
12. Вентилируемый фасад из металлокассет (кирпичная часть здания)

Пол/стены - плитка белая
 Перегородки-
 150 мм/Газоблок
 Потолок - реечный белый

