


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			



- ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Под подошву фундамента подготовить уплотненное основание из щебня фракции 20/40мм, толщина слоя не менее 200мм.
 2. При соединении арматурных стержней по длине соблюдать нахлест не менее 500мм.
 3. Защитный слой бетона мин. 35мм.
 4. Подошву фундамента заливать бетоном марки не ниже М300.
 5. Узлы F-1...F-5 - см. чертежи КР3...КР 7.

Спецификация материалов		
№.	Наименование	Кол-во
1	Щебень 20/40мм	42,0 м³
2	Арматура AIII Ø8мм	363,0 кг
3	Арматура AIII Ø12мм	645,0 кг
4	Бетон М300	14,0 м³

						Индивидуальный жилой дом			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Заказчик: Михаил Данилкин	Стадия	Лист	Листов
							КР	1	8
Выполнил	Д. Рейх					План подошвы фундамента М 1:100	AB PROJEKT24 OÜ reg. nr. 11220696 Lõime 27, 10315 Tallinn		

The floor plan shows a rectangular building with overall dimensions of 11340 (width) by 7900 (depth). The plan is divided into several rooms and corridors, labeled F-1, F-2, F-3, F-4, and F-5. The rooms are arranged in a symmetrical fashion around a central corridor. The dimensions of the rooms and corridors are as follows:

- Room F-1:** 2700 x 4240 (left), 2700 x 5800 (right), 2700 x 4240 (bottom center), 2700 x 4240 (top center).
- Room F-2:** 2600 x 1600 (top left), 2600 x 1600 (top right).
- Room F-3:** 2700 x 4240 (left), 2700 x 5800 (right), 2700 x 4240 (bottom center), 2700 x 4240 (top center).
- Room F-4:** 2600 x 1600 (top left), 2600 x 1600 (top right).
- Room F-5:** 2600 x 1600 (top right).

The plan also includes a central corridor and several smaller rooms. The dimensions of the rooms and corridors are as follows:

- Room F-1:** 2700 x 4240 (left), 2700 x 5800 (right), 2700 x 4240 (bottom center), 2700 x 4240 (top center).
- Room F-2:** 2600 x 1600 (top left), 2600 x 1600 (top right).
- Room F-3:** 2700 x 4240 (left), 2700 x 5800 (right), 2700 x 4240 (bottom center), 2700 x 4240 (top center).
- Room F-4:** 2600 x 1600 (top left), 2600 x 1600 (top right).
- Room F-5:** 2600 x 1600 (top right).

1. Фундамент выполнить из монолитного железобетона, марка не ниже М300.
2. Для утепления фундамента применять экструдированный пенополистирол прочностью на сжатие мин. 200кПа.
4. Горизонтальное утепление по внешнему периметру фундамента выполнить из экструдированного пенополистирола прочностью на сжатие мин. 200кПа. Плиты утеплителя уложить с уклоном от здания.
5. Внутреннее пространство фундамента заполнить уплотненным песком.
6. Утепление плиты пола производить пенополистиролом ПСБ-С 35, уложив 2 слоя утеплителя по 50мм со смещением стыков плит.
7. По внутреннему периметру стен уложить дополнительное утепление из экструдированного пенополистирола толщиной 100мм.
8. Защитный слой бетона мин. 35мм.
9. Плиту пола заливать бетоном марки не ниже М300.
10. Внешнюю подземную поверхность фундамента гидроизолировать при помощи битумной мастики.
11. Узлы F-1...F-5 - см. чертежи КРЗ...КР7.

	Фундамент	
Nr.	Наименование	Кол-во
1	Песок	29,4 м³
2	Арматура AIII Ø8мм	290,0 кг
3	Арматура AIII Ø12мм	690,0 кг
4	Бетон М300	18,6 м³
5	Утеплитель (ЭППС) 100мм	8,9 м³
Плита пола		
6	Утеплитель (ЭППС) 100мм	4,2 м³
7	ПВХ пленка 250мкм	64,0 м²
8	Утеплитель (ПСБ-С 35)	6,0 м³
9	Арм.сетка Ø8мм 150x150мм	84,0 м²
10	Бетон М300	7,1 м³

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						Индивидуальный жилой дом			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Заказчик: Михаил Данилкин	Стадия	Лист	Листов
							КР	2	8
Выполнил	Д. Рейх					План фундамента М 1:100	AB PROJEKT24 OÜ reg. nr. 11220696 Lõime 27, 10315 Tallinn		

Ж/б плита 100мм - бетон М300
 Арм. сетка Ø8х150х150мм
 Контур отопления
 Утеплитель (ПСБ-С 35) 2х50мм
 Гидроизоляция - ПВХ пленка 250мкм
 Утеплитель (ЭППС) 100мм, по периметру
 Песчаное основание 150мм

±0,000

-0,300

Арматура Ø8мм, шаг 200мм

Арматура Ø12мм, 5шт.

1200

Хомут Ø8мм, шаг 200мм

Арматура Ø12мм, 5шт.

Арматура Ø12мм, 5шт.

-0,800

Утеплитель (ЭППС) 100мм, по периметру

Хомут Ø8мм, шаг 200мм

Арматура Ø12мм, 5шт.

250 150 100 300 250

1000 1050 200


250 200

50 100

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


						Индивидуальный жилой дом			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Заказчик: Михаил Данилкин	Стадия	Лист	Листов
							КР	3	7
Выполнил	Д. Рейх						Узел F-1 М 1:20		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Узел "F-3"
М 1:20




						Индивидуальный жилой дом				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Заказчик: Михаил Данилкин		Стадия	Лист	Листов
								КР	5	7
Выполнил	Д. Рейх					Узел F-3 М 1:20				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Узел "F-4"
М 1:20



						Индивидуальный жилой дом				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Заказчик: Михаил Данилкин		Стадия	Лист	Листов
								КР	7	7
Выполнил	Д. Рейх					Узел F-4 М 1:20				