

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

1. **Заказчик:** Эжвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз»
2. **Наименование работ:** разработка проектно – сметной документации объекта: «Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
3. **Местонахождение объекта:** г. Сыктывкар, ул. Мира, 25 – 3 микрорайон.
4. **Основание для проектирования:** аварийное состояние водопроводной сети, наличие утвержденной инвестиционной программы
5. **Виды работ:** разработать проектную и рабочую документацию в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утв. Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.); состав разделов проектной документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». *Прохождение экспертизы проектно-сметной документации не требуется. Подрядчик обеспечивает проверку достоверности определения сметной стоимости раздела «Смета на строительство» в АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми».*

5.1. Особые условия: необходимо разработать проектную документацию на производство работ с обеспечением сохранности инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций и выполнения природоохранных мероприятий. Предусмотреть применение энергоэффективных технологий. Технические решения, принятые в рабочей документации, должны соответствовать требованиям экологических, производственных, противопожарных норм, требованиям охраны труда и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную эксплуатацию водопроводной сети.

Всю недостающую для проектирования исходную информацию Подрядчик получает самостоятельно, с выездом на место, за свой счет. При необходимости дополнительных согласований в контролирующих организациях Подрядчик должен информировать Заказчика.

6. Стадийность проектирования: проектная документация и рабочая документация

7. Перечень исходной документации: ситуационный план (*схема водопроводной сети*)

8. Требование о соответствии участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, в соответствии с п. 1) ч. 1 ст. 31 44-ФЗ: участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, за исключением случаев предусмотренных ч. 2.1 с. 47 и ч. 4.1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, что подтверждается наличием в составе заявки действующей выпиской из реестра членов СРО по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Также Подрядчик должен быть включен в единый электронный реестр СРО.

9. Основные характеристики объекта:

- вид и назначение объекта: *водопровод в подземном исполнении;*
- материал: *полиэтилен (не более ПЭ 100 SDR 17,0);*
- диаметр: *магистральные сети – D 400 мм;*
- протяженность: *ориентировочно 900 метров;*
- глубина заложения: *2,0 метра (уточнить при проектировании);*
- метод прокладки трубопроводов: *бестраншейная прокладка трубопровода;*
- особые условия: *прохождение трубопровода под дорожным полотном.*

С учетом наличия утвержденной инвестиционной программы реконструкцию водопроводной сети 3 микрорайона выполнить поэтапно в 5 этапов (5 участков), а, именно, реконструкция одного участка один раз в год:

Участок: ул. Маяковского – пр. Бумажников – ул. Славы, 26; - 900 метров

10. Разработка сметной документации:

— локальные сметные расчеты по реконструкции водопроводной сети производить по НБ «ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) с дополнениями и изменениями 4 в редакции 2014 года (по приказу Минстроя России № 937/пр) в текущих ценах соответствующего квартала и года.

11. Срок выполнения работ: Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ, указанных в п. 6. Настоящего Технического задания с момента подписания Контракта и сдать работы Заказчику в срок

12. Документация, предъявляемая заказчику: Проектная документация и рабочие чертежи в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе в переплетенном виде, а также 1 (один) экземпляр в электронном виде: формат pdf, Microsoft Word 97/2000/XP (.doc), Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls)

13. Уточнение и дополнение задания: в случае выявления работ, не учтенных заданием на проектирование, без выполнения которых реализация проекта будет невозможна или не обеспечит должное качество строительно-монтажных работ своевременно уведомить об этом Заказчика в письменном виде

~ 300 метров

