


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Московского областного
управления технической эксплуатации
Макрорегионального филиала «Центр»
ПАО «Ростелеком»



В.Ю. Чуприков

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на переустройство и защиту кабеля связи ПАО «Ростелеком»,
попадающего в зону капитального ремонта участка автомобильной
дороги «Подольск – А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» -
Бородино» в г/о Подольск Московской области

№ 03/17/2944-19 «27» 09 2019

В соответствии с запросом АО Фирмы «Проектная контора» от 02.09.2019 б/н для выполнения работ по переустройству и защите кабеля связи ПАО «Ростелеком», необходимо выполнить следующие технические условия:

1. Для переустройства телефонной канализации и кабелей местной телефонной связи необходимо:

1.1. Согласно п. 4 ст. 6 Федерального закона от 07.07.03г. № 126-РФ «О связи» при переносе сооружений связи вследствие реконструкции зданий, строений, сооружений, в которых они расположены, оператору связи (Собственнику) возмещаются расходы, связанные с таким переносом.

1.2. Разработать проект на переустройство и защиту кабеля местной связи МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», попадающего в зону капитального ремонта участка автомобильной дороги «Подольск – А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» - Бородино» в г/о Подольск Московской области.

1.3. Запроектировать и вынести кабель местной связи МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» ТПП 10х2х0,4 за пределы капитального ремонта участка автомобильной дороги.

1.4. Предусмотреть защиту кабеля местной связи МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» а/ц трубами d=100 мм. Обеспечить доступ к кабелю связи путем установки смотровых устройств. Тип смотровых устройств, длину и трассу прокладки кабеля связи определить при проектировании.

2. Дополнительные условия

2.1. Окончательный объем работ по количеству переключаемых кабелей связи будет уточнен на этапе разработки и согласования проекта при составлении соответствующих актов выверки.

2.2. Проект на переустройство кабеля местной связи ПАО «Ростелеком» согласовать с Подольским МЦТЭТ МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» и другими

заинтересованными организациями, землепользователями и владельцами подземных коммуникаций, по вновь выбранным трассам прохождения т/канализации и кабелей.

2.3. Допуск на проведение работ по переносу кабеля местной связи будет выдан производителю работ при наличии согласованной проектно-сметной документации, согласованного графика выполнения работ и необходимой разрешительной документации.

2.4. При производстве работ обеспечить сохранность существующих кабелей связи, в случае повреждения – восстановить в сроки согласно Инструкции Минсвязи РФ «О порядке устранения повреждений».

2.5. В случае повреждения действующих кабелей связи ПАО «Ростелеком» при выполнении строительно-монтажных работ, заказчик (подрядчик) возмещает ПАО «Ростелеком» все виды убытков: прямые затраты на устранение повреждения; штрафные санкции накладываемые на предприятия связи потребителями каналов и трактов в соответствии с договорами согласно «Инструкции по исчислению ущерба от повреждения линейных сооружений междугородной связи», утверждённой приказом Минсвязи № 208 от 15.06.1992г.

2.6. Все работы по переключению кабеля должны быть проведены с минимальным перерывом действия связи. Сроки переключения существующих абонентов ПАО «Ростелеком», способы их оповещения, определить с Подольским МЦТЭТ МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» дополнительно.

2.7. Проектные, монтажные работы должны выполняться согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи» специализированными организациями, имеющими Свидетельство о вступлении в СРО (с правом осуществления проектной и строительной деятельности в отрасли связи).

2.8. Перед началом работ по выносу и перекладке кабеля получить наряд-допуск в Подольском МЦТЭТ МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком». Все работы должны производиться в присутствии представителей Подольского МЦТЭТ.

2.9. Исполнительную документацию на переложённый кабель, протоколы электрических измерений сдать в ГТУ Подольского МЦТЭТ.

2.10. Приобретение для производства работ по переустройству кабельной продукции (разрешается замена кабелей связи на аналогичные по согласованию с Подольским МЦТЭТ), материалов и муфт производится за счет средств заказчика.

2.11. На планы землепользователей и землевладельцев нанести вновь построенные трассы и в районном филиале Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии сделать запись с обременением в пользу ПАО «Ростелеком».

2.12. Проезд машин и механизмов по трассе кабелей связи предусмотреть в строго установленных местах, защищённых ж/б дорожными плитами и по согласованию с Подольским МЦТЭТ.

2.13. Все виды земляных работ (снятие грунта, рытьё траншей, котлованов, кюветов, отсыпка полотна, планировка трассы и др.) на трассах действующих кабелей связи до их переустройства и переключения, ЗАПРЕЩАЮТСЯ.

2.14. Способ производства земляных работ в охранных зонах кабелей связи - вручную, вне охранных зон – механизированный.

2.15. Предусмотреть возможность свободного доступа автотранспорта и спецтехники к телефонным колодцам проектируемой телефонной канализации.

2.16. Все работы на трассе и вблизи действующих кабелей производятся в рабочие дни в рабочее время в обязательном присутствии представителя технического надзора Подольского МЦТЭТ. Границы охранной зоны действующих кабелей устанавливаются на месте производства работ специалистами Подольского МЦТЭТ. Вызов представителей Подольского МЦТЭТ за трое суток до начала работ по тел. **8(496)763-64-97**.

2.17. Построенные сооружения связи необходимо передать в ПАО «Ростелеком» в соответствии с действующим законодательством.

2.18. После окончания работ по выноске и переключению кабеля связи, произвести выемку старых кабелей для обеспечения экологической чистоты окружающей среды и передать его в Подольский МЦТЭТ.

2.19. Предусмотреть обозначение на местности вновь построенных трасс кабелей специальными предупредительными знаками.

2.20. Один экземпляр проекта предоставить в Группу технического учета Подольского МЦТЭТ.

2.21. Данные технические условия не могут являться основанием для производства каких-либо земляных работ вблизи и в охранной зоне ЛКСС.

2.22. Построенные линейные сооружения зарегистрировать в отделе архитектуры района.

Срок действия Технических условий – один год.

Начальник Подольского МЦТЭТ



И.Т. Пируев

Князькова Наталья Вячеславовна
(496)763-64-47