ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1.1-1.3	Общие данные	
2	Разбивочный план. М 1:500	
3	План организации рельефа. М 1:500	
4	План земляных масс. М 1:500	
5	Сводный план инженерных сетей. М 1:500	
6	План благоустройства территории. М 1:500	
7	Детали покрытий. Узлы сопряжений покрытий	

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подп.

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДП.	ДАТА
Н.контроль		Никишина			10.11
Проверил		Коновалов			10.11
Разработал		Алешин			10.11

П2200414-045/02-11-ГП

Реконструкция системы промливневой канализации, маслостоков, резервуаров маслоприемников ПС 220 кВ Вязовская, Качканар, Малахит, Тавда, Ница. ПС 220 кВ Ница.

Общекомплексные работы

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1.1	

Общие данные

ООО "Стройинвестцентр"

КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ А3

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Рабочая документация разработана на основании:

- исполнительной топосъемки в М 1:500, предоставленной заказчиком;
- рабочей документации по наружным сетям водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.

2. Рабочие чертежи выполнены в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

3. Система координат - местная. Система высот - Балтийская.

4. Горизонтальную разбивку проектируемых зданий выполнять в соответствии с проектными координатами.

5. Разбивку элементов благоустройства вести от осей проездов и наружных граней стен проектируемого здания.

6. Во избежание аварий к земляным работам приступать только в присутствии представителей местных служб по эксплуатации инженерных сетей и с соблюдением правил по технике безопасности при производстве работ.

7. Объем земляных масс при разработке котлована под здания не учитывается.

8. Работы по благоустройству территории производить в соответствии с требованиями СНиП III-10-75.

9. Растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемой площади, должен срезаться, перемещаться в специально выделенные места и складироваться. При работе с растительным грунтом, следует предохранять его от смешивания с нижележащим нерастительным грунтом, от загрязнения, размыва и выветривания.

10. После снятия растительного грунта должен быть обеспечен водоотвод со всей поверхности площадки строительства

11. Посадочные работы производить после выполнения организации рельефа, прокладки инженерных сетей, устройства проездов и тротуаров.

12. Состав газонной смеси: овсяница красная - 60%, мятлик луговой - 30%, райграс пастбищный - 10%..

13. Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства принимать по табл.4 СНиП 2.07.01-89*.

14. Асфальтобетонные смеси должны отвечать требованиям ГОСТ 9128-2009.

15. При строительстве щебеночных оснований, устраиваемых по способу заклинки, применять щебень по ГОСТ 8267-93*:

- фракции 70...120 мм в качестве основного материала;
- фракции 20...40 мм в качестве расклинивающего материала.

16. В подстилающем слое дорожной одежды применять щебень фракции 5...10 мм по ГОСТ 8267-93* с коэффициентом фильтрации Кф>=1м/сут.

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДП.	ДАТА	П2200414-045/02-11-ГП	ЛИСТ 1.2

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Ссылочные документы		
СНиП 2.07.01-89*	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений	
СП 42.13330.2011	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)	
ГОСТ 6666-81*	Камни бортовые из горных пород	
ГОСТ 21.204-93	Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта	
ГОСТ 21.508-93	Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов	
СНиП III-10-75	Благоустройство территорий	
СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03	Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов	
Прилагаемые документы		

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДП.	ДАТА

П2200414-045/02-11-ГП

ЛИСТ 1.3