

Дефектная ведомость
на капитальный ремонт системы вентиляции

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество		Примечание
			всего	в т.ч. возврат	
1	Демонтаж доздуховода из тонколистовой оцинк. стали 500х150	п.м.	2,5	-	на склад
2	Демонтаж доздуховода из тонколистовой оцинк. стали 300х150	п.м.	20	20	на склад
3	Демонтаж доздуховода из тонколистовой оцинк. стали 200х150	п.м.	12	12	на склад
4	Демонтаж доздуховода из тонколистовой оцинк. стали 150х150	п.м.	5	5	на склад
5	Демонтаж доздуховода из тонколистовой оцинк. стали 150х100	п.м.	5	5	на склад
6	Демонтаж доздуховода из тонколистовой оцинк. стали Ø125	п.м.	32	32	на склад
7	Демонтаж доздуховода из тонколистовой оцинк. стали Ø100	п.м.	13	-	на склад
8	Монтаж доздуховода из тонколистовой оцинк. стали 500х300	п.м.	10	-	-
9	Монтаж доздуховода из тонколистовой оцинк. стали 400х300	п.м.	9	-	-
10	Монтаж доздуховода из тонколистовой оцинк. стали 450х150	п.м.	4	-	-
11	Монтаж доздуховода из тонколистовой оцинк. стали 400х150	п.м.	8	-	-
12	Монтаж доздуховода из тонколистовой оцинк. стали 300х150	п.м.	72	-	Использовать демонтиров. материал со склада
13	Монтаж доздуховода из тонколистовой оцинк. стали 200х150	п.м.	33	-	Использовать демонтиров. материал со склада
14	Монтаж доздуховода из тонколистовой оцинк. стали 150х150	п.м.	13	-	Использовать демонтиров. материал со склада
15	Монтаж доздуховода из тонколистовой оцинк. стали 150х100	п.м.	6,5	-	Использовать демонтиров. материал со склада
16	Монтаж доздуховода из тонколистовой оцинк. стали Ø125	п.м.	54	-	Использовать демонтиров. материал со склада
17	Монтаж отвода из тонколистовой оцинк. стали 200х150	шт.	2	-	-
18	Монтаж отвода из тонколистовой оцинк. стали 150х100	шт.	1	-	-
19	Монтаж перехода из тонколистовой оцинк. стали 500х300/450х150	шт.	1	-	-
20	Монтаж перехода из тонколистовой оцинк. стали 400х300/400х150	шт.	2	-	-
21	Монтаж перехода из тонколистовой оцинк. стали 300х150/200х150	шт.	2	-	-
22	Монтаж перехода из тонколистовой оцинк. стали 200х150/Ø125	шт.	13	-	-
23	Монтаж перехода из тонколистовой оцинк. стали 150х100/Ø125	шт.	1	-	-
24	Монтаж настенной сплит-системы	шт.	9	-	-

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

1002.19-ОВ

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Дефектная ведомость на на капитальный ремонт системы вентиляции		
Выполнил	Антонов Ю.В.							
ГИП	Антонов Ю.В.							
Норм. контроль	Яшков С.В.							
							Стадия	Лист
							П	1
							Листов	
							1	
							000 "Стройстандарт-33"	