


План демонтажа подвала (на отм. -2,600)




Условные обозначения:

- демонтаж перегородок
- демонтаж несущих стен под вновь устраиваемые дверные проемы
- демонтаж дверей
- демонтаж окон
- демонтаж санприборов

						BR-1838-02-П-АР			
						ГБУЗ «Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы», филиал № 2, расположенное по адресу: г. Москва, ЦАО, район Таганский, ул. Иерусалимская, д. 4, стр. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт здания поликлиники	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Гусева				10.19		П	11	
Проверил	Сафархузин				10.19				
ГИП	Шестакова				10.19	План демонтажа подвала (на отм. -2,600)			
И. контр.	Ливненко				10.19				

План демонтажа 1-го этажа (на отм. 0,000)




Условные обозначения:

- демонтаж перегородок
- демонтаж несущих стен под вновь устраиваемые дверные проемы
- демонтаж дверей
- демонтаж окон
- демонтаж санприборов

						BR-1838-02-П-АР			
						ГБУЗ «Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы», филиал № 2, расположенное по адресу: г. Москва, ЦАО, район Таганский, ул. Иерусалимская, д. 4, стр. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт здания поликлиники	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Гусева				10.19		П	12	
Проверил	Сафархузин				10.19				
						План демонтажа 1-го этажа (на отм. 0,000)			
ГИП	Шестакова				10.19				
Н. контр.	Ливненко				10.19				

План демонтажа 2-го этажа (на отм. +3,300)




Условные обозначения:

- демонтаж перегородок
- демонтаж несущих стен под вновь устраиваемые дверные проемы
- демонтаж дверей
- демонтаж окон
- демонтаж санприборов

						BR-1838-02-П-АР		
						ГБУЗ «Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы», филиал № 2, расположенное по адресу: г. Москва, ЦАО, район Таганский, ул. Иерусалимская, д. 4, стр. 1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт здания поликлиники	Стадия	Лист
Разраб.	Гусева	10.19					П	13
Проверил	Сафархузин	10.19				План демонтажа 2-го этажа (на отм. +3,300)		
ГИП	Шестакова	10.19				BRAZEN ARCHITECTURE & ENGINEERING		
И. контр.	Ливненко	10.19						

План демонтажа 3-го этажа (на отм. +6,600)




Условные обозначения:

- демонтаж перегородок
- демонтаж несущих стен под вновь устраиваемые дверные проемы
- демонтаж дверей
- демонтаж окон
- демонтаж санприборов

						BR-1838-02-П-АР			
						ГБУЗ «Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы», филиал № 2, расположенное по адресу: г. Москва, ЦАО, район Таванский, ул. Иерусалимская, д. 4, стр. 1			
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт здания поликлиники	Стандия	Лист	Листов
Разраб.		Гусева			10.19		П	14	
Проверил		Сафархузин			10.19	План демонтажа 3-го этажа (на отм. +6,600)			
ГИП		Шестакова			10.19				
Н. контр.		Ливненко			10.19				

План демонтажа 4-го этажа (на отм. +9,900)




Условные обозначения:

- демонтаж перегородок
- демонтаж несущих стен под вновь устраиваемые дверные проемы
- демонтаж дверей
- демонтаж окон
- демонтаж санприборов

						BR-1838-02-П-АР			
						ГБУЗ «Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы», филиал № 2, расположенное по адресу: г. Москва, ЦАО, район Таганский, ул. Иерусалимская, д. 4, стр. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт здания поликлиники	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Гусева				10.19		П	15	
Проверил	Сафархузин				10.19				
ГИП	Шестакова				10.19	План 4-го этажа (на отм. +9,900)			
Н. контр.	Ливненко				10.19				

План демонтажа технического этажа (на отм. +13,310)



Условные обозначения:


- демонтаж перегородок
- демонтаж несущих стен под вновь устраиваемые дверные проемы
- демонтаж дверей
- демонтаж окон
- демонтаж санприборов
- демонтаж техоборудования

						BR-1838-02-П-АР				
						ГБУЗ «Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы», филиал № 2, расположенное по адресу: г. Москва, ЦАО, район Таганский, ул. Иерусалимская, д. 4, стр. 1				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт здания поликлиники	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.	Гусева				10.19		П	16		
Проверил	Сафархузин				10.19					
ГИП	Шестакова				10.19	План демонтажа технического этажа (на отм. +13,310)				
И. контр.	Ливненко				10.19					








Согласовано:		
Инв. № подл.		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		

План демонтажа кровли



Условные обозначения:

- демонтаж техоборудования

						BR-1838-02-П-АР			
						ГБУЗ «Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы», филиал № 2, расположенное по адресу: г. Москва, ЦАО, район Таганский, ул. Иерусалимская, д. 4, стр. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт здания поликлиники	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Гусева				10.19		П	17	
Проверил	Сафархузин				10.19				
						План демонтажа кровли			
ГИП	Шестакова				10.19				
И. контр.	Ливненко				10.19				

Согласовано:		
Инв.№ подл.	Взаим. инв. №	
	Подпись и дата	

Ведомость демонтажных работ				
Поз.	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
Демонтажные работы в подвале (на отм. -2.640)				
	<u>Двери</u>			
1.	Демонтаж однопольных дверей (≈1000х2100(н))	шт.	32	
	<u>Окна</u>			
1.	Демонтаж оконного блока (≈1300х1200(н))	шт.	20	
	<u>Несущие стены</u>			
1.	Демонтаж несущих стен под устройство дверных проемов	м3		
	<u>Перегородки</u>			
1.	Демонтаж кирпичных перегородок	м3	28.5	
	<u>Потолки</u>			
1.	Удаление окраски с плит перекрытий	м2	653.8	
	<u>Полы</u>			
1.	Демонтаж пола с покрытием из керамической плитки	м2	644.4	Состав демонтируемого пола: - плитка керамическая 10-30 мм; - стяжка цементно-песчаная 60--170мм.
	<u>Отделка стен</u>			
1.	Удаление окраски со стен	м2	849.4	
2.	Демонтаж керамической плитки	м2	185.2	
	<u>Демонтаж санприборов</u>			
1.	Демонтаж раковины	шт.	7	
2.	Демонтаж унитаза	шт.	1	
3.	Демонтаж поддона	шт.	1	
Демонтажные работы на 1 этаже (на отм. 0.000)				
	<u>Двери</u>			
1.	Демонтаж однопольных дверей (≈1000х2100(н))	шт.	37	
2.	Демонтаж двупольных дверей (≈1500х2100(н))	шт.	8	
	<u>Окна</u>			
1.	Демонтаж оконного блока (≈1610х1770(н))	шт.	31	
2.	Демонтаж оконного блока (≈1200х1770(н))	шт.	3	
3.	Демонтаж оконного блока (≈2410х1770(н))	шт.	2	
	<u>Несущие стены</u>			
1.	Демонтаж несущих стен под устройство дверных проемов	м3		
	<u>Перегородки</u>			
1.	Демонтаж кирпичных перегородок	м3	48.2	
	<u>Потолки</u>			
1.	Демонтаж потолка "Армстронг"	м2	11.9	
2.	Удаление окраски с плит перекрытий	м2	644.1	
	<u>Полы</u>			
1.	Демонтаж пола с покрытием из керамогранита	м2	268.6	Состав демонтируемого пола: - керамогранит 8 мм; - клеевой состав - 5 мм; - цементно-песчаная стяжка - 90 мм; - песок - 67 мм.

Ведомость демонтажных работ				
Поз.	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
2.	Демонтаж пола с покрытием из линолеума	м2	222.4	Состав демонтируемого пола: - линолеум - 7 мм (2 слоя); - ДВП - 5 мм; - цементно-песчаная стяжка - 90 мм; - песок - 67 мм.
3.	Демонтаж пола с покрытием из керамической плитки	м2	154.5	Состав демонтируемого пола: - плитка керамическая - 8 мм; - клеевой состав - 5 мм; - цементно-песчаная стяжка - 90 мм; - песок - 67 мм.
	<u>Отделка стен</u>			
1.	Демонтаж керамической плитки	м2	445.8	
2.	Удаление окраски со стен	м2	1038.7	
	<u>Демонтаж санприборов</u>			
1.	Демонтаж раковины	шт.	17	
2.	Демонтаж унитаза	шт.	4	
3.	Демонтаж поддона	шт.	1	
Демонтажные работы на 2 этаже (на отм. +3.300)				
	<u>Двери</u>			
1.	Демонтаж однопольных дверей (≈1000х2100(н))	шт.	36	
2.	Демонтаж двупольных дверей (≈1500х2100(н))	шт.	2	
	<u>Окна</u>			
1.	Демонтаж оконного блока (≈1610х1770(н))	шт.	35	
2.	Демонтаж оконного блока (≈1200х1770(н))	шт.	3	
3.	Демонтаж оконного блока (≈2410х1770(н))	шт.	2	
	<u>Несущие стены</u>			
1.	Демонтаж несущих стен под устройство дверных проемов	м3		
	<u>Перегородки</u>			
1.	Демонтаж кирпичных перегородок	м3	52.0	
	<u>Потолки</u>			
1.	Демонтаж потолка "Армстронг"	м2	25.4	
2.	Удаление окраски с плит перекрытий	м2	627.3	
	<u>Полы</u>			
1.	Демонтаж пола с покрытием из линолеума	м2	537.6	Состав демонтируемого пола: - линолеум - 7 мм (2 слоя); - цементно-песчаная стяжка - 40 мм; - песок - 50 мм.
2.	Демонтаж пола с покрытием из керамической плитки	м2	83.0	Состав демонтируемого пола: - плитка керамическая 10 мм; - цементно-песчаная стяжка - 88 мм; - рудероид - 5 мм (2 слоя).
3.	Демонтаж пола с покрытием из керамогранита	м2	16.3	Состав демонтируемого пола: - керамогранит 8 мм; - цементно-песчаная стяжка - 30 мм.

Ведомость демонтажных работ				
Поз.	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
	<u>Отделка стен</u>			
1.	Демонтаж керамической плитки	м2	219.4	
2.	Удаление окраски со стен	м2	877.4	
	<u>Демонтаж санприборов</u>			
1.	Демонтаж раковины	шт.	24	
2.	Демонтаж унитаза	шт.	2	
3.	Демонтаж поддона	шт.	1	

						BR-1838-02-П-АР				
						ГБУЗ «Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы», филиал № 2, расположенное по адресу: г. Москва, ЦАО, район Таганский, ул. Иерусалимская, д. 4, стр. 1				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт здания поликлиники		Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Гусева				10.19			П	18	
Проверил	Сафархузин				10.19					
ГИП	Шестакова				10.19	Ведомость демонтажа подвала, 1-го и 2-го этажей				
Н. контр.	Пивненко				10.19					



Согласовано:

Инд.№ подл.






Подпись и дата

Взам. инв. №

Ведомость демонтажных работ				
Поз.	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
Демонтажные работы на 3 этаже (на отм. +6.600)				
	<u>Двери</u>			
1.	Демонтаж однопольных дверей (≈1000х2100(н))	шт.	36	
2.	Демонтаж двупольных дверей (≈1500х2100(н))	шт.	2	
	<u>Окна</u>			
1.	Демонтаж оконного блока (≈1610х1770(н))	шт.	35	
2.	Демонтаж оконного блока (≈1200х1770(н))	шт.	3	
3.	Демонтаж оконного блока (≈2410х1770(н))	шт.	2	
	<u>Несущие стены</u>			
1.	Демонтаж несущих стен под устройство дверных проемов	м3		
	<u>Перегородки</u>			
1.	Демонтаж кирпичных перегородок	м3	57.0	
	<u>Потолки</u>			
1.	Демонтаж потолка “Армстронг”	м2	25.4	
2.	Удаление окраски с плит перекрытий	м2	633.3	
	<u>Полы</u>			
1.	Демонтаж пола с покрытием из линолеума	м2	504.4	Состав демонтируе- мого пола: – линолеум – 7 мм (2 слоя); – цементно-песчаная стяжка – 40 мм; – песок – 70 мм.
2.	Демонтаж пола с покрытием из керамогранита	м2	16.3	Состав демонтируе- мого пола: – керамогранит 8 мм; – цементно-песчаная стяжка – 30 мм.
3.	Демонтаж пола с покрытием из керамической плитки	м2	121.3	Состав демонтируе- мого пола: – плитка керамичес- кая 10 мм; – цементно-песчаная стяжка – 90 мм; – рубероид – 5 мм (2 слоя).
	<u>Отделка стен</u>			
1.	Демонтаж керамической плитки	м2	356.1	
2.	Удаление окраски со стен	м2	712.2	
	<u>Демонтаж санприборов</u>			
1.	Демонтаж раковины	шт.	27	
2.	Демонтаж унитаза	шт.	3	
3.	Демонтаж поддона	шт.	1	
Демонтажные работы на 4 этаже (на отм. +9.900)				
	<u>Двери</u>			
1.	Демонтаж однопольных дверей (≈1000х2100(н))	шт.	34	
2.	Демонтаж двупольных дверей (≈1500х2100(н))	шт.	2	
	<u>Окна</u>			
1.	Демонтаж оконного блока (≈1610х1770(н))	шт.	35	
2.	Демонтаж оконного блока (≈1200х1770(н))	шт.	3	
3.	Демонтаж оконного блока (≈2410х1770(н))	шт.	2	

Ведомость демонтажных работ				
Поз.	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
	<u>Несущие стены</u>			
1.	Демонтаж несущих стен под устройство дверных проемов	м3		
	<u>Перегородки</u>			
1.	Демонтаж кирпичных перегородок	м3	46.9	
	<u>Потолки</u>			
1.	Демонтаж потолка “Армстронг”	м2	25.4	
2.	Удаление окраски с плит перекрытий	м2	633.7	
	<u>Полы</u>			
1.	Демонтаж пола с покрытием из линолеума	м2	577.2	Состав демонтируе- мого пола: – линолеум – 10 мм (2 слоя); – цементно-песчаная стяжка – 70 мм; – песок – 50 мм.
2.	Демонтаж пола с покрытием из керамической плитки	м2	48.9	Состав демонтируе- мого пола: – плитка керамичес- кая 10 мм; – цементно-песчаная стяжка – 90 мм; – рубероид – 5 мм (2 слоя).
3.	Демонтаж пола с покрытием из керамогранита	м2	16.3	Состав демонтируе- мого пола: – керамогранит 8 мм; – цементно-песчаная стяжка – 30 мм.
	<u>Отделка стен</u>			
1.	Демонтаж керамической плитки	м2	111.0	
2.	Удаление окраски со стен	м2	999.0	
	<u>Демонтаж санприборов</u>			
1.	Демонтаж раковины	шт.	27	
2.	Демонтаж унитаза	шт.	3	
Демонтажные работы на чердаке (на отм. +13.360)				
	<u>Двери</u>			
1.	Демонтаж однопольных дверей (≈500х1800(н))	шт.	3	
2.	Демонтаж однопольных дверей (≈900х1800(н))	шт.	2	
	<u>Перегородки</u>			
1.	Демонтаж кирпичных перегородок	м3		
	<u>Полы</u>			
1.	Демонтаж стяжки по керамзитовому гравия	м2	701.78	Состав демонтируе- мого пола: – стяжка цементно- песчаная – 120мм; –гравий керамзито- вый – 210мм.
Демонтажные работы на кровле				
1.	Демонтаж кровельного покрытия	м2	741.8	Состав демонтируе- мого покрытия: – рулонный битумно-полимерный материал (гидроизол) – 25мм; – стяжка цементно- песчаная – 40мм; – песок – 20 мм.

Поз.	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
2.	Демонтаж крышных вентиляторов на кровле	шт	5	

								BR-1838-02-П-АР			
								ГБУЗ «Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы», филиал № 2, расположенное по адресу: г. Москва, ЦАО, район Таганский, ул. Иерусалимская, д. 4, стр. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт здания поликлиники			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Гусева				10.19				П	19	
Проверил	Сафархузин				10.19	Ведомость демонтажа 3-го и 4-го этажей, чердака и кровли					
ГИП	Шестакова				10.19						
Н. контр.	Пивненко				10.19						