Задание на проектирование по разделу НВК .

1) Необходимо выполнить Проектную Документацию (стадия П.): согласно пост.87 (текстовая часть + графическая часть)
2) Объект: проект капитального ремонта НВС здания (школы, ДС)
3) Последовательность и состав выполняемой документации:
    1. Планы систем водоснабжения (10%)
    2. Спецификация оборудования изделий материалов и дополнительных работ по системам (25%)
    3. Ведомость демонтажных работ (приблизительно определить по фото) (5%)
    4. Схемы систем водоснабжения (5%)
    5. Профили систем водоснабжения (20%)
    6. Таблица колодцев, чертежи колодцев, узлов (15%)
    7. Краткая пояснительная записка с разделами в соответствии с пост.87, листы общих данных в графической части (10%)
    8. Графическую часть выполнять в строгом соответствии с 21.601-2011, 21.101-2013
4) Требования к системам:
    1. Источник водоснабжения – поселковые сети, диаметр существующих вводных 1хДу50. В ИТП предусмотреть учет ХВС на оборудовании Теплоком.
    2. Материал внутренних трубопроводов – труба ППР армированная стекловолокном
    3. Запорно-регулирующая арматура, по возможности отечественная (Naval, ПромАрм)
    4. Оборудование автоматики – отечественное (допустимо применение: регулирующих, балансировочных клапанов, контроллеров - Dunfoss, Siemens, насосное – DAB, Wilo).
    5. Способ прокладки трубопроводов – безканальный.
    6. Тип трубопроводов: SDR ПЭ в ТИ.
5) Условия сотрудничества:
    1. Работаем без предоплаты.
    2. Промежуточные этапы выдаются на проверку в dwg.
    3. Необходимо придерживаться шаблона оформления документации принятого в организации.
    4. Оплата этапами, % стоимости всех этапов указаны в составе выполняемой документации.
    5. Оставшиеся 10% выплачиваются по итогу полного завершения проекта.
    6. Оплата – любым удобным Вам законным способом. Можем заключить договор ГПХ если вы физлицо, договор подряда – если ИП или организация.