

Календарный план

| Технико-экономические показатели | | |
|----------------------------------|---|---------------|
| 1 | Нормативная продолжительность строительства | 253 дня |
| 2 | Расчетная продолжительность строительства | 129 дней |
| 3 | Трудоемкость | 2654 чел.-дн. |
| 4 | Максимальное количество работающих | 36 чел. |
| 5 | Среднее количество работающих | 19 чел. |
| 6 | Коэффициент неравномерности | 1,8 |
| 7 | Коэффициент сменности | 1,0 |
| 8 | Коэффициент совмещения работ | 2,27 |

График движения рабочих

Среднее количество рабочих в смену = 19 чел.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|---------------|---------|------|--|--------|------------|--------|--|
| | | | | | | ВКР 20.022.19.000.ТСП | | | | |
| | | | | | | ПРОЕКТ ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА | | | | |
| | | | | | | по адресу : Ростов-на-Дону, ул. Набережная | | | | |
| Изм. | Кол-во | Лист | № док. | Подпись | Дата | Технология строительного производства | Стадия | Лист | Листов | |
| Заб. кафедры | | | Черняк А.Г. | | | | ВКР | 9 | 10 | |
| Рук. диплома | | | Миронова С.И. | | | | | | | |
| Н. контр. | | | Мамедов Ш.М. | | | | | | | |
| Консультант | | | | | | Календарный план | | СПбГАСУ-19 | | |
| Разработчик | | | Диллон Д.Е. | | | | | 4-СЭПС-5 | | |