Многоэтажный паркинг, автосервис и автосалон

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02

(локальная смета)

на ПНР систем вентиляции, Пусконаладочные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 69313,37 руб.

Средства на оплату труда _____ 33811,4 руб.

Сметная трудоемкость _____ 3060,9 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1. Система П1											
1	**ГЭСНп03-01-011-01**	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1 устройство		1	22,29	22,29	22,29				1,5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,15	0,15	18,6	2,79	2,79					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	17,19	5,16	5,16					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,3	0,3	15,43	4,63	4,63					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	11,18	3,35	3,35					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,45	0,45	14,13	6,36	6,36					
2	**ГЭСНп03-01-002-01**	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8	1 устройство		1	71,99	71,99	71,99				5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,5	0,5	18,6	9,3	9,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,25	1,25	17,19	21,49	21,49					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1,25	1,25	13,89	17,36	17,36					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,5	1,5	11,18	16,77	16,77					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,5	0,5	14,13	7,07	7,07					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	**ГЭСНп03-01-028-01**	Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые,бумажные,сетчатые) масляные, фильтры-поглотители при количестве ячеек: 1	1 устройство		1	14,49	14,49	14,49				1	
		Ведущий инженер	чел.час	0,1	0,1	18,6	1,86	1,86					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,25	0,25	17,19	4,3	4,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,25	0,25	15,43	3,86	3,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,4	0,4	11,18	4,47	4,47					
4	**ГЭСНп03-01-004-01**	Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1	1 установка		1	57,59	57,59	57,59				4	
		Ведущий инженер	чел.час	0,4	0,4	18,6	7,44	7,44					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1	1	17,19	17,19	17,19					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1	1	13,89	13,89	13,89					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,2	1,2	11,18	13,42	13,42					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,4	0,4	14,13	5,65	5,65					
5	**ГЭСНп03-01-011-06**	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий	1 устройство		2	63,89	127,78	127,78				8,6	
		Ведущий инженер	чел.час	0,43	0,86	18,6	16	16					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	1,72	17,19	29,57	29,57					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,86	1,72	15,43	26,54	26,54					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	1,72	11,18	19,23	19,23					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	1,29	2,58	14,13	36,46	36,46					
6	**ГЭСНп03-01-022-04**	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 20	1 вентиляционная сеть		1	386,34	386,34	386,34				26	
		Ведущий инженер	чел.час	2,6	2,6	18,6	48,36	48,36					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	5,2	5,2	17,19	89,39	89,39					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	5,2	5,2	15,43	80,24	80,24					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	5,2	5,2	11,18	58,14	58,14					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	7,8	7,8	14,13	110,21	110,21					
7	**ГЭСНп03-01-045-01**	Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне. Система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до: 4	1 помещение		2	47,55	95,1	95,1				6,4	
		Ведущий инженер	чел.час	0,32	0,64	18,6	11,9	11,9					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,64	1,28	17,19	22	22					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,64	1,28	15,43	19,75	19,75					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,64	1,28	11,18	14,31	14,31					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,96	1,92	14,13	27,13	27,13					
8	**ГЭСНп03-01-045-03**	Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне. Система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до: 20	1 помещение		1	83,21	83,21	83,21				5,6	
		Ведущий инженер	чел.час	0,56	0,56	18,6	10,42	10,42					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,12	1,12	17,19	19,25	19,25					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	1,12	1,12	15,43	17,28	17,28					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,12	1,12	11,18	12,52	12,52					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	1,68	1,68	14,13	23,74	23,74					
		Раздел 2. Система П2											
9	**ГЭСНп03-01-011-01**	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1 устройство		1	22,29	22,29	22,29				1,5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,15	0,15	18,6	2,79	2,79					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	17,19	5,16	5,16					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,3	0,3	15,43	4,63	4,63					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	11,18	3,35	3,35					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,45	0,45	14,13	6,36	6,36					
10	**ГЭСНп03-01-002-01**	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8	1 устройство		1	71,99	71,99	71,99				5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,5	0,5	18,6	9,3	9,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,25	1,25	17,19	21,49	21,49					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1,25	1,25	13,89	17,36	17,36					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,5	1,5	11,18	16,77	16,77					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,5	0,5	14,13	7,07	7,07					
11	**ГЭСНп03-01-028-01**	Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые,бумажные,сетчатые) масляные, фильтры-поглотители при количестве ячеек: 1	1 устройство		1	14,49	14,49	14,49				1	
		Ведущий инженер	чел.час	0,1	0,1	18,6	1,86	1,86					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,25	0,25	17,19	4,3	4,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,25	0,25	15,43	3,86	3,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,4	0,4	11,18	4,47	4,47					
12	**ГЭСНп03-01-004-01**	Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1	1 установка		1	57,59	57,59	57,59				4	
		Ведущий инженер	чел.час	0,4	0,4	18,6	7,44	7,44					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1	1	17,19	17,19	17,19					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1	1	13,89	13,89	13,89					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,2	1,2	11,18	13,42	13,42					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,4	0,4	14,13	5,65	5,65					
13	**ГЭСНп03-01-022-02**	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 10	1 вентиляционная сеть		1	208,02	208,02	208,02				14	
		Ведущий инженер	чел.час	1,4	1,4	18,6	26,04	26,04					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2,8	2,8	17,19	48,13	48,13					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	2,8	2,8	15,43	43,2	43,2					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2,8	2,8	11,18	31,3	31,3					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	4,2	4,2	14,13	59,35	59,35					
14	**ГЭСНп03-01-045-02**	Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне. Система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до: 10	1 помещение		2	74,3	148,6	148,6				10	
		Ведущий инженер	чел.час	0,5	1	18,6	18,6	18,6					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1	2	17,19	34,38	34,38					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	1	2	15,43	30,86	30,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1	2	11,18	22,36	22,36					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	1,5	3	14,13	42,39	42,39					
		Раздел 3. Система П3											
15	**ГЭСНп03-01-011-01**	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1 устройство		1	22,29	22,29	22,29				1,5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,15	0,15	18,6	2,79	2,79					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	17,19	5,16	5,16					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,3	0,3	15,43	4,63	4,63					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	11,18	3,35	3,35					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,45	0,45	14,13	6,36	6,36					
16	**ГЭСНп03-01-002-01**	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8	1 устройство		1	71,99	71,99	71,99				5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,5	0,5	18,6	9,3	9,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,25	1,25	17,19	21,49	21,49					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1,25	1,25	13,89	17,36	17,36					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,5	1,5	11,18	16,77	16,77					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,5	0,5	14,13	7,07	7,07					
17	**ГЭСНп03-01-028-01**	Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые,бумажные,сетчатые) масляные, фильтры-поглотители при количестве ячеек: 1	1 устройство		1	14,49	14,49	14,49				1	
		Ведущий инженер	чел.час	0,1	0,1	18,6	1,86	1,86					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,25	0,25	17,19	4,3	4,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,25	0,25	15,43	3,86	3,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,4	0,4	11,18	4,47	4,47					
18	**ГЭСНп03-01-004-01**	Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1	1 установка		1	57,59	57,59	57,59				4	
		Ведущий инженер	чел.час	0,4	0,4	18,6	7,44	7,44					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1	1	17,19	17,19	17,19					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1	1	13,89	13,89	13,89					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,2	1,2	11,18	13,42	13,42					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,4	0,4	14,13	5,65	5,65					
19	**ГЭСНп03-01-011-06**	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий	1 устройство		1	63,89	63,89	63,89				4,3	
		Ведущий инженер	чел.час	0,43	0,43	18,6	8	8					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	0,86	17,19	14,78	14,78					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,86	0,86	15,43	13,27	13,27					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	0,86	11,18	9,61	9,61					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	1,29	1,29	14,13	18,23	18,23					
20	**ГЭСНп03-01-022-02**	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 10	1 вентиляционная сеть		1	208,02	208,02	208,02				14	
		Ведущий инженер	чел.час	1,4	1,4	18,6	26,04	26,04					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2,8	2,8	17,19	48,13	48,13					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	2,8	2,8	15,43	43,2	43,2					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2,8	2,8	11,18	31,3	31,3					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	4,2	4,2	14,13	59,35	59,35					
21	**ГЭСНп03-01-045-01**	Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне. Система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до: 4	1 помещение		5	47,55	237,75	237,75				16	
		Ведущий инженер	чел.час	0,32	1,6	18,6	29,76	29,76					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,64	3,2	17,19	55,01	55,01					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,64	3,2	15,43	49,38	49,38					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,64	3,2	11,18	35,78	35,78					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,96	4,8	14,13	67,82	67,82					
		Раздел 4. Система П4											
22	**ГЭСНп03-01-011-01**	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1 устройство		1	22,29	22,29	22,29				1,5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,15	0,15	18,6	2,79	2,79					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	17,19	5,16	5,16					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,3	0,3	15,43	4,63	4,63					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	11,18	3,35	3,35					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,45	0,45	14,13	6,36	6,36					
23	**ГЭСНп03-01-002-01**	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8	1 устройство		1	71,99	71,99	71,99				5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,5	0,5	18,6	9,3	9,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,25	1,25	17,19	21,49	21,49					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1,25	1,25	13,89	17,36	17,36					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,5	1,5	11,18	16,77	16,77					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,5	0,5	14,13	7,07	7,07					
24	**ГЭСНп03-01-028-01**	Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые,бумажные,сетчатые) масляные, фильтры-поглотители при количестве ячеек: 1	1 устройство		1	14,49	14,49	14,49				1	
		Ведущий инженер	чел.час	0,1	0,1	18,6	1,86	1,86					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,25	0,25	17,19	4,3	4,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,25	0,25	15,43	3,86	3,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,4	0,4	11,18	4,47	4,47					
25	**ГЭСНп03-01-004-01**	Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1	1 установка		1	57,59	57,59	57,59				4	
		Ведущий инженер	чел.час	0,4	0,4	18,6	7,44	7,44					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1	1	17,19	17,19	17,19					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1	1	13,89	13,89	13,89					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,2	1,2	11,18	13,42	13,42					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,4	0,4	14,13	5,65	5,65					
26	**ГЭСНп03-01-011-06**	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий	1 устройство		1	63,89	63,89	63,89				4,3	
		Ведущий инженер	чел.час	0,43	0,43	18,6	8	8					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	0,86	17,19	14,78	14,78					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,86	0,86	15,43	13,27	13,27					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	0,86	11,18	9,61	9,61					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	1,29	1,29	14,13	18,23	18,23					
27	**ГЭСНп03-01-022-02**	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 10	1 вентиляционная сеть		1	208,02	208,02	208,02				14	
		Ведущий инженер	чел.час	1,4	1,4	18,6	26,04	26,04					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2,8	2,8	17,19	48,13	48,13					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	2,8	2,8	15,43	43,2	43,2					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2,8	2,8	11,18	31,3	31,3					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	4,2	4,2	14,13	59,35	59,35					
28	**ГЭСНп03-01-045-02**	Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне. Система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до: 10	1 помещение		1	74,3	74,3	74,3				5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,5	0,5	18,6	9,3	9,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1	1	17,19	17,19	17,19					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	1	1	15,43	15,43	15,43					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1	1	11,18	11,18	11,18					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	1,5	1,5	14,13	21,2	21,2					
		Раздел 5. Система П5											
29	**ГЭСНп03-01-011-01**	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1 устройство		1	22,29	22,29	22,29				1,5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,15	0,15	18,6	2,79	2,79					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	17,19	5,16	5,16					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,3	0,3	15,43	4,63	4,63					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	11,18	3,35	3,35					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,45	0,45	14,13	6,36	6,36					
30	**ГЭСНп03-01-002-01**	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8	1 устройство		1	71,99	71,99	71,99				5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,5	0,5	18,6	9,3	9,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,25	1,25	17,19	21,49	21,49					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1,25	1,25	13,89	17,36	17,36					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,5	1,5	11,18	16,77	16,77					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,5	0,5	14,13	7,07	7,07					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	**ГЭСНп03-01-028-01**	Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые,бумажные,сетчатые) масляные, фильтры-поглотители при количестве ячеек: 1	1 устройство		1	14,49	14,49	14,49				1	
		Ведущий инженер	чел.час	0,1	0,1	18,6	1,86	1,86					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,25	0,25	17,19	4,3	4,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,25	0,25	15,43	3,86	3,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,4	0,4	11,18	4,47	4,47					
32	**ГЭСНп03-01-004-01**	Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1	1 установка		1	57,59	57,59	57,59				4	
		Ведущий инженер	чел.час	0,4	0,4	18,6	7,44	7,44					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1	1	17,19	17,19	17,19					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1	1	13,89	13,89	13,89					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,2	1,2	11,18	13,42	13,42					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,4	0,4	14,13	5,65	5,65					
33	**ГЭСНп03-01-011-06**	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий	1 устройство		1	63,89	63,89	63,89				4,3	
		Ведущий инженер	чел.час	0,43	0,43	18,6	8	8					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	0,86	17,19	14,78	14,78					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,86	0,86	15,43	13,27	13,27					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	0,86	11,18	9,61	9,61					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	1,29	1,29	14,13	18,23	18,23					
34	**ГЭСНп03-01-022-03**	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 15	1 вентиляционная сеть		1	297,18	297,18	297,18				20	
		Ведущий инженер	чел.час	2	2	18,6	37,2	37,2					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	4	4	17,19	68,76	68,76					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	4	4	15,43	61,72	61,72					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	4	4	11,18	44,72	44,72					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	6	6	14,13	84,78	84,78					
35	**ГЭСНп03-01-045-01**	Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне. Система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до: 4	1 помещение		8	47,55	380,4	380,4				25,6	
		Ведущий инженер	чел.час	0,32	2,56	18,6	47,62	47,62					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,64	5,12	17,19	88,01	88,01					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,64	5,12	15,43	79	79					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,64	5,12	11,18	57,24	57,24					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,96	7,68	14,13	108,52	108,52					
		Раздел 6. Системы П6-П8											
36	**ГЭСНп03-01-011-01**	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1 устройство		3 *3*1*	22,29	66,87	66,87				4,5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,15	0,45	18,6	8,37	8,37					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,9	17,19	15,47	15,47					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,3	0,9	15,43	13,89	13,89					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,9	11,18	10,06	10,06					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,45	1,35	14,13	19,08	19,08					
37	**ГЭСНп03-01-002-01**	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8	1 устройство		3 *3*1*	71,99	215,97	215,97				15	
		Ведущий инженер	чел.час	0,5	1,5	18,6	27,9	27,9					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,25	3,75	17,19	64,46	64,46					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1,25	3,75	13,89	52,09	52,09					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,5	4,5	11,18	50,31	50,31					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,5	1,5	14,13	21,2	21,2					
38	**ГЭСНп03-01-028-01**	Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые,бумажные,сетчатые) масляные, фильтры-поглотители при количестве ячеек: 1	1 устройство		3 *3*1*	14,49	43,47	43,47				3	
		Ведущий инженер	чел.час	0,1	0,3	18,6	5,58	5,58					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,25	0,75	17,19	12,89	12,89					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,25	0,75	15,43	11,57	11,57					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,4	1,2	11,18	13,42	13,42					
39	**ГЭСНп03-01-004-01**	Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1	1 установка		3 *3*1*	57,59	172,77	172,77				12	
		Ведущий инженер	чел.час	0,4	1,2	18,6	22,32	22,32					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1	3	17,19	51,57	51,57					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1	3	13,89	41,67	41,67					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,2	3,6	11,18	40,25	40,25					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,4	1,2	14,13	16,96	16,96					
40	**ГЭСНп03-01-011-06**	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий	1 устройство		3 *3*1*	63,89	191,67	191,67				12,9	
		Ведущий инженер	чел.час	0,43	1,29	18,6	23,99	23,99					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	2,58	17,19	44,35	44,35					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,86	2,58	15,43	39,81	39,81					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	2,58	11,18	28,84	28,84					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	1,29	3,87	14,13	54,68	54,68					
41	**ГЭСНп03-01-022-02**	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 10	1 вентиляционная сеть		3 *3*1*	208,02	624,06	624,06				42	
		Ведущий инженер	чел.час	1,4	4,2	18,6	78,12	78,12					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2,8	8,4	17,19	144,4	144,4					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	2,8	8,4	15,43	129,61	129,61					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2,8	8,4	11,18	93,91	93,91					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	4,2	12,6	14,13	178,04	178,04					
42	**ГЭСНп03-01-045-02**	Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне. Система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до: 10	1 помещение		3 *3*1*	74,3	222,9	222,9				15	
		Ведущий инженер	чел.час	0,5	1,5	18,6	27,9	27,9					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1	3	17,19	51,57	51,57					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	1	3	15,43	46,29	46,29					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1	3	11,18	33,54	33,54					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	1,5	4,5	14,13	63,59	63,59					
		Раздел 7. Система В1											
43	**ГЭСНп03-01-011-01**	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1 устройство		1	22,29	22,29	22,29				1,5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,15	0,15	18,6	2,79	2,79					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	17,19	5,16	5,16					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,3	0,3	15,43	4,63	4,63					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	11,18	3,35	3,35					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,45	0,45	14,13	6,36	6,36					
44	**ГЭСНп03-01-002-01**	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8	1 устройство		1	71,99	71,99	71,99				5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,5	0,5	18,6	9,3	9,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,25	1,25	17,19	21,49	21,49					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1,25	1,25	13,89	17,36	17,36					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,5	1,5	11,18	16,77	16,77					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,5	0,5	14,13	7,07	7,07					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	**ГЭСНп03-01-028-01**	Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые,бумажные,сетчатые) масляные, фильтры-поглотители при количестве ячеек: 1	1 устройство		1	14,49	14,49	14,49				1	
		Ведущий инженер	чел.час	0,1	0,1	18,6	1,86	1,86					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,25	0,25	17,19	4,3	4,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,25	0,25	15,43	3,86	3,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,4	0,4	11,18	4,47	4,47					
46	**ГЭСНп03-01-022-01**	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5	1 вентиляционная сеть		1	154,01	154,01	154,01				10	
		Ведущий инженер	чел.час	1	1	18,6	18,6	18,6					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2	2	17,19	34,38	34,38					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	2	2	15,43	30,86	30,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2	2	13,89	27,78	27,78					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	3	3	14,13	42,39	42,39					
47	**ГЭСНп03-01-001-01**	Шахта вытяжная (дефлектор)	1 устройство		1	6,84	6,84	6,84				1,4	
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	0,35	0,35	13,89	4,86	4,86					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,14	0,14	14,13	1,98	1,98					
		Раздел 8. Система В2											
48	**ГЭСНп03-01-011-01**	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1 устройство		1	22,29	22,29	22,29				1,5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,15	0,15	18,6	2,79	2,79					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	17,19	5,16	5,16					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,3	0,3	15,43	4,63	4,63					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	11,18	3,35	3,35					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,45	0,45	14,13	6,36	6,36					
49	**ГЭСНп03-01-002-01**	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8	1 устройство		1	71,99	71,99	71,99				5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,5	0,5	18,6	9,3	9,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,25	1,25	17,19	21,49	21,49					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1,25	1,25	13,89	17,36	17,36					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,5	1,5	11,18	16,77	16,77					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,5	0,5	14,13	7,07	7,07					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	**ГЭСНп03-01-028-01**	Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые,бумажные,сетчатые) масляные, фильтры-поглотители при количестве ячеек: 1	1 устройство		1	14,49	14,49	14,49				1	
		Ведущий инженер	чел.час	0,1	0,1	18,6	1,86	1,86					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,25	0,25	17,19	4,3	4,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,25	0,25	15,43	3,86	3,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,4	0,4	11,18	4,47	4,47					
51	**ГЭСНп03-01-011-01**	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1 устройство		3 *1+2*	22,29	66,87	66,87				4,5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,15	0,45	18,6	8,37	8,37					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,9	17,19	15,47	15,47					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,3	0,9	15,43	13,89	13,89					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,9	11,18	10,06	10,06					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,45	1,35	14,13	19,08	19,08					
52	**ГЭСНп03-01-011-06**	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий	1 устройство		1	63,89	63,89	63,89				4,3	
		Ведущий инженер	чел.час	0,43	0,43	18,6	8	8					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	0,86	17,19	14,78	14,78					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,86	0,86	15,43	13,27	13,27					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	0,86	11,18	9,61	9,61					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	1,29	1,29	14,13	18,23	18,23					
53	**ГЭСНп03-01-009-02**	Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в нескольких местах	1 устройство		2	159,35	318,7	318,7				22	
		Ведущий инженер	чел.час	1,1	2,2	18,6	40,92	40,92					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2,75	5,5	17,19	94,55	94,55					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	2,75	5,5	15,43	84,87	84,87					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	4,4	8,8	11,18	98,38	98,38					
54	**ГЭСНп03-01-022-01**	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5	1 вентиляционная сеть		1	154,01	154,01	154,01				10	
		Ведущий инженер	чел.час	1	1	18,6	18,6	18,6					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2	2	17,19	34,38	34,38					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	2	2	15,43	30,86	30,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2	2	13,89	27,78	27,78					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	3	3	14,13	42,39	42,39					
55	**ГЭСНп03-01-001-01**	Шахта вытяжная (дефлектор)	1 устройство		1	6,84	6,84	6,84				1,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	0,35	0,35	13,89	4,86	4,86					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,14	0,14	14,13	1,98	1,98					
		Раздел 9. Система В3											
56	**ГЭСНп03-01-011-01**	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1 устройство		1	22,29	22,29	22,29				1,5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,15	0,15	18,6	2,79	2,79					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	17,19	5,16	5,16					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,3	0,3	15,43	4,63	4,63					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	11,18	3,35	3,35					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,45	0,45	14,13	6,36	6,36					
57	**ГЭСНп03-01-002-01**	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8	1 устройство		1	71,99	71,99	71,99				5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,5	0,5	18,6	9,3	9,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,25	1,25	17,19	21,49	21,49					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1,25	1,25	13,89	17,36	17,36					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,5	1,5	11,18	16,77	16,77					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,5	0,5	14,13	7,07	7,07					
58	**ГЭСНп03-01-028-01**	Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые,бумажные,сетчатые) масляные, фильтры-поглотители при количестве ячеек: 1	1 устройство		1	14,49	14,49	14,49				1	
		Ведущий инженер	чел.час	0,1	0,1	18,6	1,86	1,86					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,25	0,25	17,19	4,3	4,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,25	0,25	15,43	3,86	3,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,4	0,4	11,18	4,47	4,47					
59	**ГЭСНп03-01-022-03**	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 15	1 вентиляционная сеть		1	297,18	297,18	297,18				20	
		Ведущий инженер	чел.час	2	2	18,6	37,2	37,2					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	4	4	17,19	68,76	68,76					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	4	4	15,43	61,72	61,72					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	4	4	11,18	44,72	44,72					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	6	6	14,13	84,78	84,78					
60	**ГЭСНп03-01-001-01**	Шахта вытяжная (дефлектор)	1 устройство		1	20,16	20,16	20,16				1,4	
		Ведущий инженер	чел.час	0,14	0,14	18,6	2,6	2,6					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,35	0,35	17,19	6,02	6,02					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	0,35	0,35	13,89	4,86	4,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,42	0,42	11,18	4,7	4,7					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,14	0,14	14,13	1,98	1,98					
		Раздел 10. Система В4											
61	**ГЭСНп03-01-011-01**	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1 устройство		5 *1+4*	22,29	111,45	111,45				7,5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,15	0,75	18,6	13,95	13,95					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	1,5	17,19	25,79	25,79					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,3	1,5	15,43	23,15	23,15					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	1,5	11,18	16,77	16,77					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,45	2,25	14,13	31,79	31,79					
62	**ГЭСНп03-01-002-01**	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8	1 устройство		1	71,99	71,99	71,99				5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,5	0,5	18,6	9,3	9,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,25	1,25	17,19	21,49	21,49					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1,25	1,25	13,89	17,36	17,36					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,5	1,5	11,18	16,77	16,77					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,5	0,5	14,13	7,07	7,07					
63	**ГЭСНп03-01-028-01**	Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые,бумажные,сетчатые) масляные, фильтры-поглотители при количестве ячеек: 1	1 устройство		1	14,49	14,49	14,49				1	
		Ведущий инженер	чел.час	0,1	0,1	18,6	1,86	1,86					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,25	0,25	17,19	4,3	4,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,25	0,25	15,43	3,86	3,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,4	0,4	11,18	4,47	4,47					
64	**ГЭСНп03-01-009-01**	Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в одном месте	1 устройство		4	80,12	320,48	320,48				32	
		Ведущий инженер	чел.час	0,8	3,2	18,6	59,52	59,52					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2	8	17,19	137,52	137,52					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	2	8	15,43	123,44	123,44					
65	**ГЭСНп03-01-022-01**	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5	1 вентиляционная сеть		1	148,59	148,59	148,59				10	
		Ведущий инженер	чел.час	1	1	18,6	18,6	18,6					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2	2	17,19	34,38	34,38					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	2	2	15,43	30,86	30,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2	2	11,18	22,36	22,36					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	3	3	14,13	42,39	42,39					
66	**ГЭСНп03-01-001-01**	Шахта вытяжная (дефлектор)	1 устройство		1	20,16	20,16	20,16				1,4	
		Ведущий инженер	чел.час	0,14	0,14	18,6	2,6	2,6					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,35	0,35	17,19	6,02	6,02					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	0,35	0,35	13,89	4,86	4,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,42	0,42	11,18	4,7	4,7					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,14	0,14	14,13	1,98	1,98					
		Раздел 11. Система В5											
67	**ГЭСНп03-01-011-01**	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1 устройство		1	22,29	22,29	22,29				1,5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,15	0,15	18,6	2,79	2,79					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	17,19	5,16	5,16					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,3	0,3	15,43	4,63	4,63					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	11,18	3,35	3,35					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,45	0,45	14,13	6,36	6,36					
68	**ГЭСНп03-01-002-01**	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8	1 устройство		1	71,99	71,99	71,99				5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,5	0,5	18,6	9,3	9,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,25	1,25	17,19	21,49	21,49					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1,25	1,25	13,89	17,36	17,36					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,5	1,5	11,18	16,77	16,77					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,5	0,5	14,13	7,07	7,07					
69	**ГЭСНп03-01-028-01**	Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые,бумажные,сетчатые) масляные, фильтры-поглотители при количестве ячеек: 1	1 устройство		1	14,49	14,49	14,49				1	
		Ведущий инженер	чел.час	0,1	0,1	18,6	1,86	1,86					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,25	0,25	17,19	4,3	4,3					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,25	0,25	15,43	3,86	3,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,4	0,4	11,18	4,47	4,47					
70	**ГЭСНп03-01-011-06**	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий	1 устройство		12 *11+1*	63,89	766,68	766,68				51,6	
		Ведущий инженер	чел.час	0,43	5,16	18,6	95,98	95,98					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	10,32	17,19	177,4	177,4					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,86	10,32	15,43	159,24	159,24					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	10,32	11,18	115,38	115,38					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	1,29	15,48	14,13	218,73	218,73					
71	**ГЭСНп03-01-022-02**	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 10	1 вентиляционная сеть		1	208,02	208,02	208,02				14	
		Ведущий инженер	чел.час	1,4	1,4	18,6	26,04	26,04					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2,8	2,8	17,19	48,13	48,13					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	2,8	2,8	15,43	43,2	43,2					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2,8	2,8	11,18	31,3	31,3					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	4,2	4,2	14,13	59,35	59,35					
72	**ГЭСНп03-01-001-01**	Шахта вытяжная (дефлектор)	1 устройство		1	20,16	20,16	20,16				1,4	
		Ведущий инженер	чел.час	0,14	0,14	18,6	2,6	2,6					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,35	0,35	17,19	6,02	6,02					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	0,35	0,35	13,89	4,86	4,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,42	0,42	11,18	4,7	4,7					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,14	0,14	14,13	1,98	1,98					
		Раздел 12. Система ПВ1											
73	**ГЭСНп03-01-011-01**	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1 устройство		1	22,29	22,29	22,29				1,5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,15	0,15	18,6	2,79	2,79					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	17,19	5,16	5,16					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,3	0,3	15,43	4,63	4,63					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	11,18	3,35	3,35					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,45	0,45	14,13	6,36	6,36					
74	**ГЭСНп03-01-060-02**	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху, тыс.м3/ч, до 10, при количестве однотипных установок в машинном зале: до 5	1 установка		1	564,64	564,64	564,64				38	
		Ведущий инженер	чел.час	3,8	3,8	18,6	70,68	70,68					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	7,6	7,6	17,19	130,64	130,64					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	7,6	7,6	15,43	117,27	117,27					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	7,6	7,6	11,18	84,97	84,97					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	11,4	11,4	14,13	161,08	161,08					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	**ГЭСНп03-01-011-06**	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий	1 устройство		7 *1+6*	63,89	447,23	447,23				30,1	
		Ведущий инженер	чел.час	0,43	3,01	18,6	55,99	55,99					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	6,02	17,19	103,48	103,48					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,86	6,02	15,43	92,89	92,89					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	6,02	11,18	67,3	67,3					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	1,29	9,03	14,13	127,59	127,59					
76	**ГЭСНп03-01-022-05**	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 30	1 вентиляционная сеть		1	520,07	520,07	520,07				35	
		Ведущий инженер	чел.час	3,5	3,5	18,6	65,1	65,1					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	7	7	17,19	120,33	120,33					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	7	7	15,43	108,01	108,01					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	7	7	11,18	78,26	78,26					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	10,5	10,5	14,13	148,37	148,37					
77	**ГЭСНп03-01-045-03**	Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне. Система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до: 20	1 помещение		1	83,21	83,21	83,21				5,6	
		Ведущий инженер	чел.час	0,56	0,56	18,6	10,42	10,42					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,12	1,12	17,19	19,25	19,25					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	1,12	1,12	15,43	17,28	17,28					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,12	1,12	11,18	12,52	12,52					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	1,68	1,68	14,13	23,74	23,74					
78	**ГЭСНп03-01-001-01**	Шахта вытяжная (дефлектор)	1 устройство		1	20,16	20,16	20,16				1,4	
		Ведущий инженер	чел.час	0,14	0,14	18,6	2,6	2,6					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,35	0,35	17,19	6,02	6,02					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	0,35	0,35	13,89	4,86	4,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,42	0,42	11,18	4,7	4,7					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,14	0,14	14,13	1,98	1,98					
		Раздел 13. Система ПВ2											
79	**ГЭСНп03-01-011-01**	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1 устройство		1	22,29	22,29	22,29				1,5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,15	0,15	18,6	2,79	2,79					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	17,19	5,16	5,16					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,3	0,3	15,43	4,63	4,63					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	11,18	3,35	3,35					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,45	0,45	14,13	6,36	6,36					
80	**ГЭСНп03-01-060-02**	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху, тыс.м3/ч, до 10, при количестве однотипных установок в машинном зале: до 5	1 установка		1	564,64	564,64	564,64				38	
		Ведущий инженер	чел.час	3,8	3,8	18,6	70,68	70,68					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	7,6	7,6	17,19	130,64	130,64					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	7,6	7,6	15,43	117,27	117,27					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	7,6	7,6	11,18	84,97	84,97					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	11,4	11,4	14,13	161,08	161,08					
81	**ГЭСНп03-01-011-06**	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий	1 устройство		7 *1+6*	63,89	447,23	447,23				30,1	
		Ведущий инженер	чел.час	0,43	3,01	18,6	55,99	55,99					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	6,02	17,19	103,48	103,48					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,86	6,02	15,43	92,89	92,89					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	6,02	11,18	67,3	67,3					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	1,29	9,03	14,13	127,59	127,59					
82	**ГЭСНп03-01-022-05**	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 30	1 вентиляционная сеть		1	520,07	520,07	520,07				35	
		Ведущий инженер	чел.час	3,5	3,5	18,6	65,1	65,1					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	7	7	17,19	120,33	120,33					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	7	7	15,43	108,01	108,01					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	7	7	11,18	78,26	78,26					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	10,5	10,5	14,13	148,37	148,37					
83	**ГЭСНп03-01-045-01**	Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне. Система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до: 4	1 помещение		10	47,55	475,5	475,5				32	
		Ведущий инженер	чел.час	0,32	3,2	18,6	59,52	59,52					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,64	6,4	17,19	110,02	110,02					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,64	6,4	15,43	98,75	98,75					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,64	6,4	11,18	71,55	71,55					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,96	9,6	14,13	135,65	135,65					
84	**ГЭСНп03-01-001-01**	Шахта вытяжная (дефлектор)	1 устройство		1	20,16	20,16	20,16				1,4	
		Ведущий инженер	чел.час	0,14	0,14	18,6	2,6	2,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,35	0,35	17,19	6,02	6,02					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	0,35	0,35	13,89	4,86	4,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,42	0,42	11,18	4,7	4,7					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,14	0,14	14,13	1,98	1,98					
		Раздел 14. Система ПВ3, ПВ4, ПВ5, ПВ6											
85	**ГЭСНп03-01-011-01**	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1 устройство		256 *4*(2+62)*	22,29	5706,24	5706,24				384	
		Ведущий инженер	чел.час	0,15	38,4	18,6	714,24	714,24					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	76,8	17,19	1320,19	1320,19					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,3	76,8	15,43	1185,02	1185,02					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	76,8	11,18	858,62	858,62					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,45	115,2	14,13	1627,78	1627,78					
86	**ГЭСНп03-01-060-02**	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху, тыс.м3/ч, до 10, при количестве однотипных установок в машинном зале: до 5	1 установка		4 *4*1*	564,64	2258,56	2258,56				152	
		Ведущий инженер	чел.час	3,8	15,2	18,6	282,72	282,72					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	7,6	30,4	17,19	522,58	522,58					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	7,6	30,4	15,43	469,07	469,07					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	7,6	30,4	11,18	339,87	339,87					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	11,4	45,6	14,13	644,33	644,33					
87	**ГЭСНп03-01-011-06**	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий	1 устройство		40 *(2+2)+(2+6)+(2+10)+(2+14)*	63,89	2555,6	2555,6				172	
		Ведущий инженер	чел.час	0,43	17,2	18,6	319,92	319,92					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	34,4	17,19	591,34	591,34					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,86	34,4	15,43	530,79	530,79					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	34,4	11,18	384,59	384,59					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	1,29	51,6	14,13	729,11	729,11					
88	**ГЭСНп03-01-022-07**	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 75	1 вентиляционная сеть		4 *4*1*	1144,14	4576,56	4576,56				308	
		Ведущий инженер	чел.час	7,7	30,8	18,6	572,88	572,88					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	15,4	61,6	17,19	1058,9	1058,9					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	15,4	61,6	15,43	950,49	950,49					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	15,4	61,6	11,18	688,69	688,69					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	23,1	92,4	14,13	1305,61	1305,61					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	**ГЭСНп03-01-045-01**	Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне. Система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до: 4	1 помещение		2 *2*1*	47,55	95,1	95,1				6,4	
		Ведущий инженер	чел.час	0,32	0,64	18,6	11,9	11,9					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,64	1,28	17,19	22	22					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,64	1,28	15,43	19,75	19,75					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,64	1,28	11,18	14,31	14,31					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,96	1,92	14,13	27,13	27,13					
90	**ГЭСНп03-01-045-03**	Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне. Система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до: 20	1 помещение		4 *4*1*	83,21	332,84	332,84				22,4	
		Ведущий инженер	чел.час	0,56	2,24	18,6	41,66	41,66					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,12	4,48	17,19	77,01	77,01					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	1,12	4,48	15,43	69,13	69,13					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,12	4,48	11,18	50,09	50,09					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	1,68	6,72	14,13	94,95	94,95					
91	**ГЭСНп03-01-001-01**	Шахта вытяжная (дефлектор)	1 устройство		4 *4*1*	20,16	80,64	80,64				5,6	
		Ведущий инженер	чел.час	0,14	0,56	18,6	10,42	10,42					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,35	1,4	17,19	24,07	24,07					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	0,35	1,4	13,89	19,45	19,45					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,42	1,68	11,18	18,78	18,78					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,14	0,56	14,13	7,91	7,91					
		Раздел 15. Системы ДУ1-ДУ-3											
92	**ГЭСНп03-01-002-01**	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8	1 устройство		3 *1+2*	71,99	215,97	215,97				15	
		Ведущий инженер	чел.час	0,5	1,5	18,6	27,9	27,9					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,25	3,75	17,19	64,46	64,46					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1,25	3,75	13,89	52,09	52,09					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,5	4,5	11,18	50,31	50,31					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,5	1,5	14,13	21,2	21,2					
93	**ГЭСНп03-01-011-06** *прим*	Регулировочно-запорное устройство: клапан дымоудаления	1 устройство		12 *1+9+2*	63,89	766,68	766,68				51,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ведущий инженер	чел.час	0,43	5,16	18,6	95,98	95,98					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	10,32	17,19	177,4	177,4					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,86	10,32	15,43	159,24	159,24					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	10,32	11,18	115,38	115,38					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	1,29	15,48	14,13	218,73	218,73					
94	**ГЭСНп03-01-001-01**	Шахта вытяжная (дефлектор)	1 устройство		3 *1+2*	20,16	60,48	60,48				4,2	
		Ведущий инженер	чел.час	0,14	0,42	18,6	7,81	7,81					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,35	1,05	17,19	18,05	18,05					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	0,35	1,05	13,89	14,58	14,58					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,42	1,26	11,18	14,09	14,09					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,14	0,42	14,13	5,93	5,93					
95	**ГЭСНп03-01-051-02**	Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей: до 10	1 система		4	271,3	1085,2	1085,2				256	
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	19,2	76,8	14,13	1085,18	1085,18					
		Раздел 16. Системы ПД1-ПД4											
96	**ГЭСНп03-01-011-01**	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1 устройство		1	22,29	22,29	22,29				1,5	
		Ведущий инженер	чел.час	0,15	0,15	18,6	2,79	2,79					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	17,19	5,16	5,16					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,3	0,3	15,43	4,63	4,63					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,3	0,3	11,18	3,35	3,35					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,45	0,45	14,13	6,36	6,36					
97	**ГЭСНп03-01-002-01**	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8	1 устройство		4 *3+1*	71,99	287,96	287,96				20	
		Ведущий инженер	чел.час	0,5	2	18,6	37,2	37,2					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,25	5	17,19	85,95	85,95					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1,25	5	13,89	69,45	69,45					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,5	6	11,18	67,08	67,08					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,5	2	14,13	28,26	28,26					
98	**ГЭСНп03-01-011-06** *прим*	Регулировочно-запорное устройство: клапан дымоудаления	1 устройство		3	63,89	191,67	191,67				12,9	
		Ведущий инженер	чел.час	0,43	1,29	18,6	23,99	23,99					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	2,58	17,19	44,35	44,35					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,86	2,58	15,43	39,81	39,81					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,86	2,58	11,18	28,84	28,84					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	1,29	3,87	14,13	54,68	54,68					
99	**ГЭСНп03-01-022-01**	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5	1 вентиляционная сеть		1	148,59	148,59	148,59				10	
		Ведущий инженер	чел.час	1	1	18,6	18,6	18,6					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2	2	17,19	34,38	34,38					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	2	2	15,43	30,86	30,86					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2	2	11,18	22,36	22,36					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	3	3	14,13	42,39	42,39					
100	**ГЭСНп03-01-045-01**	Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне. Система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до: 4	1 помещение		4	47,55	190,2	190,2				12,8	
		Ведущий инженер	чел.час	0,32	1,28	18,6	23,81	23,81					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,64	2,56	17,19	44,01	44,01					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	0,64	2,56	15,43	39,5	39,5					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	0,64	2,56	11,18	28,62	28,62					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,96	3,84	14,13	54,26	54,26					
		Раздел 17. Кондиционирование											
101	**ГЭСНп03-01-004-01**	Установка теплообменная	1 установка		4	57,59	230,36	230,36				16	
		Ведущий инженер	чел.час	0,4	1,6	18,6	29,76	29,76					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1	4	17,19	68,76	68,76					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория III	чел.час	1	4	13,89	55,56	55,56					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	1,2	4,8	11,18	53,66	53,66					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	0,4	1,6	14,13	22,61	22,61					
102	**ГЭСНп03-01-060-02**	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху, тыс.м3/ч, до 10, при количестве однотипных установок в машинном зале: до 5	1 установка		4	564,64	2258,56	2258,56				152	
		Ведущий инженер	чел.час	3,8	15,2	18,6	282,72	282,72					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	7,6	30,4	17,19	522,58	522,58					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	7,6	30,4	15,43	469,07	469,07					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	7,6	30,4	11,18	339,87	339,87					
		Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)	чел.час	11,4	45,6	14,13	644,33	644,33					
103	**ГЭСНп03-01-007-01**	Завеса воздушно-тепловая (регулируемая)	1 устройство		8	144,88	1159,04	1159,04				80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ведущий инженер	чел.час	1	8	18,6	148,8	148,8					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	2,5	20	17,19	343,8	343,8					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	2,5	20	15,43	308,6	308,6					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	4	32	11,18	357,76	357,76					
		Раздел 18. Система подпора											
104	**ГЭСНп03-01-050-02**	Системы подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей: до 12	1 система		7	1158,96	8112,72	8112,72				560	
		Ведущий инженер	чел.час	8	56	18,6	1041,6	1041,6					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	20	140	17,19	2406,6	2406,6					
		Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.час	20	140	15,43	2160,2	2160,2					
		Техник по наладке и испытаниям, категория I	чел.час	32	224	11,18	2504,32	2504,32					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							42264,25	42264,25				3060,9	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							33811,4	33811,4				3060,9	
В том числе, справочно:													
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% ОЗП=0,8 (Поз. 1-104)							-8452,85	-8452,85					
Накладные расходы							21977,41						
Сметная прибыль							13524,56						
Итоги по смете:													
Итого Поз. 1-104							42264,25	42264,25				3060,9	
Всего с учетом "Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% ОЗП=0,8"							33811,4	33811,4				3060,9	
Накладные расходы 65% ФОТ (от 33 811,40)							21977,41						
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 33 811,40)							13524,56						
Итого с накладными и см. прибылью							69313,37					3060,9	
ВСЕГО по смете							**69313,37**					**3060,9**	