



ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА



Вид А



Спецификация элементов заполнения проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
1	НПО Пульс	ДПМ-01/30 (Е1 30) 1010x2070	13		
2	НПО Пульс	ДПМ-01/30 (Е1 30) 1510x2070	1		
		Кирпичная кладка	2,97	м3	

Экспликация полов

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м²
1			1 Керамогранитная плитка 600x600 - 10мм 2 Цементно-песчаная стяжка - 50 мм 3 Основание ж/б плита - 200 мм	1888,0

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ







№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ М²	КАТ. ПОМЕЩЕНИЯ
54	Цех	2480,7	
СУММА ПЛОЩАДЕЙ		2480,7	

1. Кладку выполнить из кирпича керамического полнотелого марки 1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе М50.
2. Крепление кирпичной кладки при заложении части оконного проема к существующим стенам осуществлять посредством анкеровки арматурными стержнями Ø6 мм (расстояние между стержнями в слое перегородки 60 мм) в заранее рассверленные отверстия в существующей кладке на глубину 100 мм в слое цементно-песчаного раствора. Шаг крепления через 5 рядов кладки по высоте. Кирпичную кладку армировать арматурными сетками с шагом через 5 рядов кладки по высоте (расход 13,75 поз.м). Для возможности контроля установки сеток выполнить выпуски стержней с внутренней плоскости стены на 10 мм.

Условные обозначения:



32110025315-AP					
«Модернизация самолетного командно-измерительного пункта Открытого акционерного общества «Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова», г. Жуковский, Московская область»					
Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата
Корпус 12				Стадия	Лист
План 1-го этажа. Вид А. Спецификация элементов заполнения проемов. Экспликация полов.				П	2
ООО «СПЕЦТЕХМОНТАЖ»				Листов	8
Разработал	Катков	Катков	Катков	Катков	Катков
ГИП	Катков	Катков	Катков	Катков	Катков
Н.контроль	Катков	Катков	Катков	Катков	Катков



						32110025315-AP						
						«Модернизация самолетного командно-измерительного пункта Открытого акционерного общества «Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова», г. Жуковский, Московская область»						
Изм.	Кол.	Уч.	Лист	№	Док	Подпись	Дата			Стадия	Лист	Листов
Разработал						Яновский		Корпус 12		П	4	8
ГИП						Катков		Разрез 1-1, 2-2. Спецификация элементов заполнения оконных проемов. Схема заполнения вытрапа ОК-1	ООО «СПЕЦТЕХМОНТАЖ»			
Н.контроль						Катков						