



**УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ:**

1. Выполнить вынос из зоны сноса КЛ-0,4 от ТП-98 до ВРУ административно-хозяйственного комплекса согласно п.1 ТУ:
  - в т. А и т.Б выполнить врезку в существующую КЛ-0,4 кВ с использованием муфт 4ПСТ-4ПСТ-1-70/120(Б);
  - проложить КЛ-0,4 кВ от т.А до т.Б кабелем марки АВБШв 4x95 в траншее на глубине 0,7 м от поверхности земли.
2. Выполнить вынос из зоны сноса КЛ-0,4 от ВРУ лабораторного строительного материала до ВРУ административно-хозяйственного комплекса согласно п.2 ТУ:
  - в т. В и т.Г выполнить врезку в существующую КЛ-0,4 кВ с использованием муфт 4ПСТ-4ПСТ-1-70/120(Б);
  - проложить КЛ-0,4 кВ от т.В до т.Г кабелем марки АВБШв 4x120 в траншее на глубине 0,7 м от поверхности земли;
3. Выполнить вынос из зоны сноса КЛ-0,4 от ТП-98 до ВРУ учебного корпуса №3 согласно п.3 ТУ:
  - в т. Д и т.Е выполнить врезку в существующую КЛ-0,4 кВ с использованием муфт 4ПСТ-4ПСТ-1-150/240(Б);
  - проложить КЛ-0,4 кВ от т.Д до т.Е кабелем марки АВБШв 4x150 в траншее на глубине 0,7 м от поверхности земли;
4. Выполнить вынос из зоны сноса КЛ-0,4 от ТП-98 до ВРУ общежития №5 обесточить и демонтировать.
  - в т. И и т.К выполнить врезку в существующую КЛ-0,4 кВ с использованием муфт 4ПСТ-4ПСТ-1-70/120(Б);
  - проложить КЛ-0,4 кВ от т.И до т.К кабелем марки АВБШв 4x70 в траншее на глубине 0,7 м от поверхности земли;
5. Согласно п.5 ТУ демонтировать опору №1 сети освещения, а также обесточить ВЛ-0,4 кВ до границы зоны демонтажа.

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

Обозначение	Наименование
✕	Демонтируемая кабельная линия/опора ВЛ-0,4 кВ
◆	Кабельная муфта
—→—	Проектируемая кабельная линия 0,4 кВ

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

002-02/2022 ЭС									
Снос объектов капитального строительства для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный университет» расположенных по адресу: Тула, Советский р-н, пр-т Ленина, д.84 корп.4 и корп.7									
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроснабжение наружное	Р	---	Листов
	Разработал		Кормишкин	<i>Кормишкин</i>	25.02.22				
	Проверил		Васильев	<i>Васильев</i>	25.02.22				
	ГИП		Ушков	<i>Ушков</i>	25.02.22				
	Н.контр.		Васильев	<i>Васильев</i>	25.02.22				
План выноса КЛ-0,4 кВ из зоны сноса. М 1:500							ООО «ОМ-АРТПРОЕКТ»		