


Тепломеханические решения



Поз.	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.кг	Примечание
K1	Котел водогрейный 300 кВт ELCO Trigon XL 300	2		
K2	Пластинчатый теплообменник модель «Анвитек» 19-69	1		
K3	Насос котловой контур Ду 65 UPS 40-60/2F.	2		
K4	Насос сетевой контур Ду 65 UPS 65-180F	2		
K5	Насос контура отопления Ду 32 UPS 32-100	2		
K6	Клапан электромагнитный Ду 15 EV220	2		
K7	Бак мембранный расширительный V=600 л	1		
K8	Бак мембранный расширительный V=110 л	1		
K9	Автоматическая система умягчения воды Комплексон-6(H-0,5)	1		
1	Клапан предохранительный 5 бар	2		
2	Затвор поворотный межфланцевый Ду 65	14		
3	Затвор поворотный межфланцевый Ду 100	6		
4	Кран шаровой латунный Ду 32	6		
5	Кран шаровой латунный Ду 20	6		
6	Кран шаровой латунный Ду 15 с шайбой дроссельной(3мм)	1		
7	Кран шаровой латунный Ду 15	21		
8	Клапан регулирующий фланцевый Ду 50	1		
9	Клапан регулирующий Ду 25	2		
10	Обратный клапан межфланцевый Ду 65	4		
11	Клапан регулирующий Ду 40	2		
12	Обратный клапан Ду 15	2		
13	Фильтр сетчатый фланцевый Ду 100	1		
14	Автоматический воздухоотводчик Ду 15	6		
15	Кран шаровой латунный Ду 50	2		
16	Клапан предохранительный Ду 15 1-12 бар	2		
17	Кран шаровой Ду 15 под датчик давления	2		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
							Стадия	Лист	Листов
							П	2	
						Тепломеханические решения			